PLAN SYTUACYJNY
skala 1:500

Oznaczenia:

ZI0÷ ZI17- istn. zjazdy indywidualne z drogi gminnej

Współrzędne punktów:

Pr - x= 5541688.7988; y=7545454.4181
Kr - x= 5540914.2810; y=7545925.6577

Legenda:

- granica pasa drogowego DG
2355/1 - nr ewid. działek objętych zakresem inwestycji
- oś jezdni DG oraz zjazdów i przepustów
- krawędź jezdni DG oraz zjazdów
- projektowane bariery ochronne
- nawierzchnia z betonu asfaltowego na zjazdach i skrzyżowaniach
- umocnienie kostką brukową betonową wlotu/wylotu do przepustów pod .
- umocnienie płytami ażurowymi skarp i dna rowów
- umocnienie koszami siatkowo kamienymi skarp cieku
- umocnienie dna i skarp cieku przepustu narzutem kamiennym na wlocie i
- przepusty HDPE Ø500, Ø600 , pod zjazdami i koroną drogi
i% i% - proj. pochylenia poprzeczne jezdni DG

Biuro Projektowe:	Adres:
betaProjekt	ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 139A/7 35-001 Rzeszów tel. 664 999 567 e-mail: betaprojekt@onet.pl
Inwestor: **GMINA ROPCZYCE** **ul. Krisego 1** **39-100 Ropczyce**	Przedsięwzięcie budowlane: **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107536R BRZYZNA - ZAGORZYCE (ODCINEK GNOJNICA - PODLAS) OD KM 0+100,0 DO KM 1+084,0 W M. GNOJNICA**
Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY	Część: CZĘŚĆ GRAFICZNA

Funkcja/branża	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawn.,specjalność	Data	Podpis
Projektant Drogowa	mgr inż. Henryk Korecki	PDK/0079/POOD/09	12.2014	

Skala:	Tytuł rysunku:	Nr rysunku:
1:500	PLAN SYTUACYJNY	2