PROJEKT KOLORYSTYKI - BOCZNA 1
skala 1: 100



OCIEPLENIE
- **tynk cienkowarstwowy MINERALNY**
- **zaprawa klejowa**
- **siatka**
- **zaprawa klejowa**
- **styropian gr.17cm**
- **zaprawa klejowa**

KONSTRUKCJA ŚCIANY
TYNK WEWNĘTRZNY

UWAGA!
Szpalety zewnętrzne okien docieplić styropianem gr.2–5cm

UWAGA!
Podczas demontażu istniejących parapetów nie dopuścić do uszkodzenia wewnętrznych parapetów ponieważ nie podlegają wymianie.

UWAGA:

Wszystkie prace wykonywać w porze suchej w celu zabezpieczenia prac budowlanych remontowanego budynku przed zalewaniem.

UWAGA:

1. Projektowane rury spustowe - odprowadzenie wód deszczowych po terenie własnym Rury spustowe należy przesunac o wielkosc warstwy ocieplenia. Działanie należy wykonać w taki sposób aby uniknąć nieestetycznych polaczen rur, pogarszajacych walory estetyczne.
2. Projektuje się wymianę wszystkich parapetó okiennych na zblachy powlekanej - dostosowane do projektowanego ocieplenia styropianem gr. 17cm
3. Cokół ocieplony styropianem gr 17cm.
4. Demontaż istniejącego oświetlenia zewnętrznego na budynku oraz zewnętrznych kamer - następnie ponowny montaż po wykonaniu ocieplenia. (z uwzględnieniem dłuższych wsporników)
5. Dobór kolorów - taki jak na budynku krytej pływalni

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

KR STUDIO
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
RAFAŁ OWCZAREK
39-200 DĘBICA
UL. LIGĘZÓW 44
tel.kom. 603 799 201

Temat:	WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA pn. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KRYTEJ W ROPCZYCACH WRAZ Z REMONTEM"		
Inwestor:	Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji		
Lokalizacja:	Ropczyce, dz. nr ewid. gr : 438/10 i 425/5, 39-200 Dębica	**Skala:**	1:100
Przedmiot rysunku:	**ELEWACJA BOCZNA 1 - projekt kolorystyki**	**Data opracowania:**	listopad 2014r
Projektował:	mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr.proj. nr A–01/02	**Nr rysunku:**	**A8**
Opracowała:	inż. Marta Łukaszewska		
Sprawdził:	mgr inż. arch. Michał Smajdor upr.proj. nr 8/PKOKK/2013		