


# PROJEKT KOLORYSTYKI - ELEWACJA FRONTOWA

## skala 1: 100



**Ocieplenie**  
 \* tynk cienkowarstwowy MINERALNY  
 zaprawa klejowa  
 - siatka  
 - zaprawa klejowa  
 - styropian gr.17cm  
 - zaprawa klejowa  
**KONSTRUKCJA ŚCIANY**  
**TYNK WEWNĘTRZNY**

**UWAGA!**  
Szpalety zewnętrzne okien docieplić styropianem  
gr.2-5cm

**UWAGA!**  
Podczas demontażu istniejących parapetów  
nie dopuścić do uszkodzenia wewnętrznych  
parapetów ponieważ nie podlegają wymianie.

**UWAGA:**

Wszystkie prace wykonywać w porze suchej  
w celu zabezpieczenia prac budowlanych  
remontowanego budynku przed zalewaniem.

**UWAGA:**

1. Projektowane rury spustowe - odprowadzanie wód deszczowych po terenie własnym  
Rury spustowe należy przesunąć o wielkość własnego ogrzewania.  
Działanie należy wykonać w taki sposób aby uniknąć  
nieestetycznych połączeń rur, pogarszających walory estetyczne.
2. Projektuje się wymianę wszystkich parapetów okiennych  
na zabudowę okienną - zastosowane do projektowanego ogrzewania  
styropianem gr. 17cm
3. Cokol ocieplony styropianem gr 17cm.
4. Demontaż istniejącego oświetlenia zewnętrznego  
na budynku oraz zewnętrznych kamer - następnie  
ponowny montaż po wykonaniu ocieplenia.  
(z uwzględnieniem dłuższych wsporników)
5. Dobór kolorów - taki jak na budynku krytej pływalni

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.  
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,  
uzupełniony lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  <b>K R S T U D I O</b> | <b>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</b>  |  | RAFAL OWCZAREK<br>39-200 DĘBICA<br>UL. LIGEŹÓW 44<br>tel.com. 603 799 20 |
|  | Temat: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA<br>pn. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KRYTEJ<br>W ROPCZYCACH WRAZ Z REMONTEM" |  |  |
| Inwestor:  | Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji  |  |  |
| Lokalizacja:   | Ropcezyce, dz. nr ewid. gr : 438/10 i 425/5, 39-200 Dębica   |  |  |
| Przedmiot rysunku:   | <b>ELEWACJA FRONTOWA - projekt kolorystyki</b>   |  |  |
| Projektował:   | mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr.proj. nr A-01/02   |  | Skala: 1:100   |
| Opracowała:  | inż. Marta Łukaszewska   |  | Data opracowania:<br>listopad 2014r                                      |
| Sprawdził:   | mgr inż. arch. Michał Smajdor upr.proj. nr 8/PKOKK/2013  |  | Nr rysunku:  |