


INWENTARYZACJA - BOCZNA 2  
skala 1: 100



OCIEPLENIE  
tynk cienkowarstwowy MINERALNY  
zaprawa klejowa  
- siatka  
- zaprawa klejowa  
- styropian gr.17cm  
- zaprawa klejowa  
KONSTRUKCJA ŚCIANY  
TYNK WEWNĘTRZNY

UWAGA!  
Szpalety zewnętrzne okien docieplić styropianem gr.2-5cm

UWAGA!  
Podczas demontażu istniejących parapetów nie dopuścić do uszkodzenia wewnętrznych parapetów ponieważ nie podlegają wymianie.

**UWAGA:**  
Wszystkie prace wykonywać w porze suchej w celu zabezpieczenia prac budowlanych remontowanego budynku przed zalewaniem.

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.  
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

<div><div>KR</div><div>STUDIO</div></div> <div>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</div>		RAFAŁ OWCZAREK 39-200 DĘBICA UL. LIGEZÓW 4 4 tel.kom. 603 799 201	
Temat:		WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA pn. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KRYTEJ W ROPCZYCACH WRAZ Z REMONTEM"	
Inwestor:		Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji	
Lokalizacja:		Ropczyce, dz. nr ewid. gr : 438/10 i 425/5, 39-200 Dębica	Skala: 1:100
Przedmiot rysunku:		ELEWACJA BOCZNA 2 - inwent.	
Projektował:	mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr.proj. nr A-01/02	Data opracowania: listopad 2014r  Nr rysunku:  <b>A9</b>	
Opracowała:	inż. Marta Łukaszewska		
Sprawdził:	mgr inż. arch. Michał Smajdor upr.proj. nr 8/PKOKK/2013		