


PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE
RZUT PIWNIC skala 1:100



| |
|--|
| OCIEPLENIE |
| - zaprawa klejowa |
| - siatka |
| - zaprawa klejowa |
| - ściana przy granicy styrodur gr.10cm |
| - cokoł: styrodur gr.12cm wykończenie: |
| - płytki o wym.60x24cm |
| - kolor: kolorystyka elewacji |
| - zaprawa klejowa |
| KONSTRUKCJA ŚCIANY |
| TYNK WEWNĘTRZNY |

UWAGA!
Szpalety zewnętrzne okien docieplić styropianem gr.2-5cm

UWAGA!
Podczas demontażu istniejących parapetów nie dopuścić do uszkodzenia wewnętrznych parapetów ponieważ nie podlegają wymianie.

UWAGA:
Wszystkie prace wykonywać w porze suchej w celu zabezpieczenia prac budowlanych remontowanego budynku przed zalewaniem.

Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części pranyzowany,
uzupełniany lub oddagany komuniem, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|
| KR STUDIO | | RAFAŁ OWCZAREK 39-200 DĘBICA UL. LIGEZÓW 44 tel.kom. 603 799 201 | |
| PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA | | | |
| Temat: | | WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA pn. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KRYTEJ W ROPCZYCACH WRAZ Z REMONTEM" | |
| Inwestor: | | Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji | |
| Lokalizacja: | | Ropczyce, dz. nr ewid. gr: 438/10 i 425/5, 39-200 Dębica | |
| Przedmiot rysunku: | | RZUT PIWNIC - proj. roboty budowlane | |
| Projektował: | | mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr.proj. nr A-01/02 | |
| Opracował: | | inż. Marta Łukaszewska | |
| Sprawdził: | | mgr inż. arch. Michał Smajdor upr.proj. nr 8/PKOKK/2013 | |
| | | Skala: 1:100 Data opracowania: listopad 2014r Nr rysunku: A1 | |