PROJEKT KOLORYSTYKI - BOCZNA 2
skala 1: 100



OCIEPLENIE
- tynk cienkowarstwowy MINERALNY
- zaprawa klejowa
- siatka
- zaprawa klejowa
- styropian gr.17cm
- zaprawa klejowa

KONSTRUKCJA ŚCIANY
TYNK WEWNĘTRZNY

UWAGA!
Szpalety zewnętrzne okien docieplić styropianem gr.2–5cm

UWAGA!
Podczas demontażu istniejących parapetów nie dopuścić do uszkodzenia wewnętrznych parapetów ponieważ nie podlegają wymianie.

UWAGA:

Wszystkie prace wykonywać w porze suchej w celu zabezpieczenia prac budowlanych remontowanego budynku przed zalewaniem.

UWAGA:

1. Projektowane rury spustowe - odprowadzenie wód deszczowych po terenie własnym Rury spustowe należy przesunac o wielkosc warstwy ocieplenia. Działanie należy wykonać w taki sposób aby uniknąć nieestetycznych połaczen rur, pogarszajacych walory estetyczne.
2. Projektuje się wymianę wszystkich parapetó okiennych na zblachy powlekanej - dostosowane do projektowanego ocieplenia styropianem gr. 17cm
3. Cokół ocieplony styropianem gr 17cm.
4. Demontaż istniejącego oświetlenia zewnętrznego na budynku oraz zewnętrznych kamer - następnie ponowny montaż po wykonaniu ocieplenia. (z uwzględnieniem dłuższych wsporników)
5. Dobór kolorów - taki jak na budynku krytej pływalni

D

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

KR STUDIO
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
RAFAŁ OWCZAREK
39-200 DĘBICA
UL. LIGĘZÓW 44
tel.kom. 603 799 201

Temat:	WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA pn. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KRYTEJ W ROPCZYCACH WRAZ Z REMONTEM"		
Inwestor:	Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji		
Lokalizacja:	Ropczyce, dz. nr ewid. gr : 438/10 i 425/5, 39-200 Dębica	Skala:	1:100
Przedmiot rysunku:	**ELEWACJA BOCZNA 2 - projekt kolorystyki**	Data opracowania:	listopad 2014r
Projektował:	mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr.proj. nr A–01/02	Nr rysunku:	**A10**
Opracowała:	inż. Marta Łukaszewska		
Sprawdził:	mgr inż. arch. Michał Smajdor upr.proj. nr 8/PKOKK/2013		