


INWENTARYZACJA - ELEWACJA FRONTOWA  
skala 1: 100



Ocieplenie  
- tynk cienkowarstwowy MINERALNY  
- zaprawa klejowa  
- siatka  
- zaprawa klejowa  
- polistyren ekstrudowany gr.17cm  
- zaprawa klejowa  
KONSTRUKCJA ŚCIANY  
TYNK WEWNĘTRZNY

UWAGA!  
Szpaleły zewnętrzne okien docieplić styropianem gr.2-5cm

UWAGA!  
Podczas demontażu istniejących parapetów nie dopuścić do uszkodzenia wewnętrznych parapetów ponieważ nie podlegają wymianie.

UWAGA:  
Wszystkie prace wykonywać w porze suchej  
w celu zabezpieczenia prac budowlanych  
remontowanego budynku przed zalaniem.

Zastrzegę się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.  
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,  
uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

**KR STUDIO**  
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  
RAFAL OWCZAREK  
39-200 DĘBICA  
UL. LIGEŻÓW 44  
tel.kom. 603 799 201

Temat:		WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA pn. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KRYTEJ W ROPCZYCACH WRAZ Z REMONTEM "	
Inwestor:		Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji	
Lokalizacja:		Ropczyce, dz. nr ewid. gr : 438/10 i 425/5, 39-200 Dębica	Skala: 1:100
Przedmiot rysunku: <b>ELEWACJA PFRONTOWA - inwent.</b>			Data opracowania: listopad 2014r
Projektował:	mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr.proj. nr A-01/02		Nr rysunku:  <b>A3</b>
Opracowała:	inż. Marta Łukaszewska		
Sprawił:	mgr inż. arch. Michał Smajdor upr.proj. nr 8/PKOKK/2013		