

Ropczyce, 2014.03.21

RG.271.3.2014

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie”

W odpowiedzi na zapytanie Nr 4 o treści:

„Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem a opisem dotyczącym windy (podnośnika)

1. Zaprojektowany szyb windy o rozmiarach 181x199 cm przewidziany został do windy osobowej „bez maszynowni” z napędem elektrycznym. Natomiast w opisie pojawił się podnośnik platformowy z maszynownią boczną w szafie. Prosimy o podanie jakie urządzenie należy przyjąć w wycenie mając na uwadze że przy podnośniku platformowym wymagane jest miejsce do postawienia szafy sterowej. Szafa ma orientacyjne wymiary (SxGxW) 50 cm x 80 cm x 200 cm i nie jest zalecana w pomieszczeniach ogólnodostępnych. Jednocześnie posadzka pomieszczenia w której stoi szafa musi być zabezpieczona olejoodpornie.


W przypadku braku miejsca na szafie hydrauliczną prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie podnośnika platformowego z napędem elektrycznym umieszczonym w obrębie szybu windowego (tzw. Podnośnik „bez maszynowni”)

2. Prosimy o określenie jakie zastosować drzwi w podnośniku tj. automatyczne teleskopowe czy ręczne wychylne

Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:

Ad.1 Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie podnośnika platformowego z napędem elektrycznym umieszczonym w obrębie szybu windowego.

Ad.2 W podnośniku platformowym należy zastosować automatyczne drzwi teleskopowe.


II Zastępca Burmistrza
dr Robert Kuraszkiwicz