

## Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1 Płyty drogowe odciążające km 0+022,20 km 0+085,5</b>		
1	KNNR 1 0201/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 1km - pojemność łyżki 0,15m <sup>3</sup> grunt kategorii III 44,0*0,6*2	m <sup>3</sup>	52,800
		razem	m <sup>3</sup>	52,800
2	KNNR 4 1411/03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr. 20cm x 2 = 40cm 44,0*0,4*2	m <sup>3</sup>	35,200
		razem	m <sup>3</sup>	35,200
3	KNR 2-25 0408/04	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych, o pow.ponad 3.0m <sup>2</sup> 1,5x3,0m szt.7x2 - budowa 1,5*3,0*7*2	m <sup>2</sup>	63,000
		razem	m <sup>2</sup>	63,000
4	KNR 2-31 1507/02	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym o masie od 200 do 1000kg samochodem o ładowności do 5t	t	7,000
5	KNR 2-31 1508/02	Nakłady uzupełniające do tablicy 1507 na transport materiałów sztukowych na dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodem skrzyniowym o ładowności ponad 5 do 10t (Krotność= 9)	t	7,000