

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 236500-2015 z dnia 2015-09-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ropczyce

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania pn.: Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Niedźwiadzie. 2. Budowa samodzielnej linii elektrycznej nn napowietrzno-kablowej oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1347R...

Termin składania ofert: 2015-09-25

Ropczyce: Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Niedźwiadzie

Numer ogłoszenia: 264508 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 236500 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1/30, 39-100 Ropczyce, woj. podkarpackie, tel. (017) 2210550, faks (017) 2210555.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Niedźwiadzie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania pn.: Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Niedźwiadzie. 2. Budowa samodzielnej linii elektrycznej nn napowietrzno-kablowej oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1347R zasilanej z istniejącej stacji transformatorowej Niedźwiada-1 na odcinku ok. 650 mb. Ze względów ekonomicznych budowę podzielono na dwa etapy. Powyższy projekt obejmuje etap-I budowy oświetlenia - zakres oszczędnościowy montażu opraw oświetleniowych. Etap-II będzie realizowany przez Inwestora w terminie późniejszym i będzie obejmował zamontowanie na linii nn oświetlenia zrealizowanej w etapie-I pozostałych opraw oświetleniowych dla uzyskania wymaganych przez normy oświetleniowe pełnych parametrów oświetleniowych jezdni i chodników. Z istniejącej stacji transformatorowej napowietrznej Niedźwiada-1 wyprowadzić samodzielną linię elektryczną nn napowietrzną oświetleniową z

zastosowaniem żerdzi ŻN i E oraz przewodów izolowanych typu AsXSn4x25mm² - montaż wg katalogu Lnn-i T-I i II dla strefy klimatycznej SI z ustojami dobranymi dla gruntów kategorii średniej. Ze względu na ochronę istniejących drzew w rejonie kapliczki linię napowietrzną na tym odcinku wykonać kablem ziemnym YAKY o przekroju 25mm². Kabel prowadzić w wykopie ziemnym na głębokości min. 0.9m. W skrzyżowaniu z urządzeniami podziemnymi, korzeniami drzew oraz wjazdami projektowany kabel osłonić rurami typu DVK-75 lub równoważnymi. Na projektowanych słupach zamontować na wysięgnikach oprawy drogowe typu OUSb-150W klasy ochronności II lub równoważne w ilości 11 szt. Układ sieciowy wybudowanej linii elektrycznej nn oświetleniowej TN-C, instalacji słupów oświetleniowych TN-C-S. Zgodnie z TWP wybudowane urządzenia od zacisków na podstawach bezpiecznikowych nn w skrzyni rozdzielczej stacji trafo będą na majątku Podmiotu Przyłączanego tj. Gminy Ropczyce. W istniejącej skrzyni rozdzielczej SR/STS stacji transformatorowej Niedźwiada-1 zamontować układ pomiarowy i sterowania oświetleniem - szczegóły podano na schemacie oświetlenia - rys. nr E-2-1. 3. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, a ilości w nim podane mają charakter orientacyjny. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m. in. przepisami BHP, PN przenoszącymi normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, należyta starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie i dobrze jakościowo. 5. Użyte przy realizacji robót materiały winny spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa budowlanego oraz winny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i spełnienie odpowiednich norm.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9, 54.23.22.10-7, 45.23.22.00-4, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREM U DZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usługowo-Remontowy ELMIX St. Przywara, M. Feret Spółka Jawna, ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78604,51 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ**

Cena wybranej oferty: 70356,00

Oferta z najniższą ceną: 70356,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 112059,65

Waluta: PLN .

BURMISTRZ
Bolesław Bujak