

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 31360-2016 z dnia 2016-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ropczyce

1.Przedmiotem zamówienia pn. Modernizacja krytej pływalni w Ropczycach - Rozbudowa i przebudowa budynku krytej pływalni - II etap jest wykonanie robót wykończeniowych, instalacji wewnętrznych oraz zespołu saun i urządzeń SPA w...

Termin składania ofert: 2016-03-02

Ropczyce: Modernizacja krytej pływalni w Ropczycach - Rozbudowa i przebudowa budynku krytej pływalni w Ropczycach - II etap

Numer ogłoszenia: 81518 - 2016; data zamieszczenia: 08.04.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 31360 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1/30, 39-100 Ropczyce, woj. podkarpackie, tel. (017) 2210550, faks (017) 2210555.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja krytej pływalni w Ropczycach - Rozbudowa i przebudowa budynku krytej pływalni w Ropczycach - II etap.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia pn. Modernizacja krytej pływalni w Ropczycach - Rozbudowa i przebudowa budynku krytej pływalni - II etap jest wykonanie robót wykończeniowych, instalacji wewnętrznych oraz zespołu saun i urządzeń SPA w rozbudowanej części budynku krytej pływalni wraz z przebudową obecnego pomieszczenia magazynu sprzętu sportowego, który zostanie włączony w strefę saun, przy ul. Konarskiego 6 w miejscowości Ropczyce gm. Ropczyce na działce nr ewid. 425/6 i 438/10. 2. Zamówienie obejmuje wykonanie robót w zakresie i rodzaju określonym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi załącznik Nr 2 do SIWZ, w tym wykonanie m.in. następujących robót, w sposób niżej opisany: 2.1 wykonanie warstw podłogowych na gruncie: - chudy beton o gr. 15 cm, - masa uszczelniająca na zagruntowanym podłożu, - 1×folia PE o gr. 0,2

mm, - polistyren ekstrudowany gr. 10 cm, - 1×folia PE o gr. 0,2 mm, - płyta styropianowa o gr. 3 cm z folią aluminiową, - wylewka cementowa z plastyfikatorem o gr. 6,5 cm zbrojona siatką o wymiarach 10×10×2 mm, - izolacja przeciwwodna na zagruntowanym podłożu w dwóch warstwach wraz z wtopieniem taśm dylatacyjnych na wszystkich dylatacjach, - płytki gresowe lub mozaika gresowa antypoślizgowa na elastycznym kleju zgodnie z opisem wykończenia posadzek (płytki oraz mozaika powinna należeć do grupy produktowej B1a, o chłonności wodą poniżej 0,1%, płytka posadzkowa powinna mieć klasę antypoślizgu minimum C i R12 na mokro oraz C i R11 na sucho). Płytki oraz mozaika zaspoinowana fugą epoksydową. 2.2 wykonanie sufitów podwieszanych we wszystkich pomieszczeniach, w tym: - w pomieszczeniach oznaczonych 1 oraz od 02 do 10 płyty cementowe wodoodporne, zbrojone siatką z włókna szklanego, w pom. nr 11 sufit kasetonowy o podwyższonej odporności na wilgoć, o wymiarach 60×60 cm, - sufity malowane farbą chroniącą przed grzybami i pleśniami w kolorze wg. dokumentacji, 2.3 wykonanie tynków ścian, sufitów, ościeży - tynk cem.-wap. kat. III, 2.4 wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej na zagruntowanym podłożu w dwóch warstwach (we wszystkich pomieszczeniach) 2.5 wykonanie okładzin ściennych, słupów, ościeży płytkami ceramicznymi, mozaiką szklaną lub płytami HPL we wszystkich pomieszczeniach oprócz pom. 11 - ściany malowane farbami chroniącymi przed grzybami i pleśniami w kolorze wg. dokumentacji (płytki, mozaika powinna należeć do grupy produktowej B1a, o chłonności wodą poniżej 0,1%, zaspoinowana fugą epoksydową), 2.6 wykonanie cokolika o wysokości 10 cm w pom. nr 11, 2.7 wykonanie ścianki działowej między pom. nr 11 i 10 wraz z obsadzeniem drzwi D4P (drzwi dostarczone przez Zamawiającego), 2.8 w pom. nr 07 należy skuć istniejącą wylewkę cementową oraz wykonać nową o gr. 6,5 cm z plastyfikatorem, zbrojona siatką o wymiarach 10×10×2 mm, 2.9 wykonanie instalacji wod.-kan., 2.10 wykonanie izolacji instalacji odwodnienia dachu wraz z obudową płytą g-k wodoodporną w pom. nr 11, 2.11 wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem rozdzielacza ogrzewania podłogowego i ciepła technologicznego wentylacji, 2.12 wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 2.13 wykonanie instalacji elektrycznych w tym: oświetleniowej (awaryjne, ewakuacyjne), gniazd wtykowych, zasilania urządzeń technologicznych, zasilania i sterowania urządzeń technicznych, przywoławcza, połączeń wyrównawczych, dodatkowej ochrony od porażeń, ochrony przeciwprzepięciowej, montaż tablic rozdzielczych i rozdzielnic, 2.14 wykonanie prysznicznic - pom. nr 1, 2.15 wykonanie łaźni parowej - pom. nr 02, 2.16 wykonanie sauny suchej - pom. nr 03, 2.17 wykonanie sauny suchej - pom. nr 04, 2.18 wykonanie kabiny Infrared z łożnią wraz z wykończeniem jednej ściany cegłami solnymi podświetlonymi taśmami LED - pom. nr 05, 2.19 wykonanie 3 szt. prysznicznic - (pom. nr 06) w tym jeden wyposażony w wiaderko z drewna, a dwa wyposażone w natryski, 2.20 zakup i montaż paneli relaksacyjnych - 2 szt., 2.21 zakup i montaż wytwornicy lodu - 1 szt., 2.22 zakup leżaków do wypoczynku - 4 szt. oraz klepsydr piaskowych mierzących czas 15 min. - 4 szt. 2.23 dostawa i montaż kompletnych elementów wymienionych od pkt. 2.14 do 2.19, w tym: konstrukcji ścian, stropów, wyposażenia - siedziska, elementów wykończeniowych, a także instalacji i urządzeń technologicznych, 2.24 wykonanie otworów, przebić, przejść niezbędnych do wykonania wew. instalacji, 2.25 wykonanie kratek ściekowych wraz z podejściami w ilości określonej w przedmiarze robót, 2.26 przygotowanie i dostarczenie instrukcji użytkowania (korzystania z) pomieszczeń zespołu saun,

oznakowanie graficzne pomieszczeń w zespole saun oraz dostarczenie 50 kg soli do przygotowania solanki.

3. Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do wykonania rozruchu technologicznego urządzeń wraz z przeszkoleniem pracowników użytkownika w zakresie uruchamiania pracy i regulacji parametrów pracy urządzeń zespołu saun.

4. Dodatkowo w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

4.1. Wykonywania prac objętych zamówieniem w taki sposób, aby nie zakłócać funkcjonowania czynnego obiektu krytej pływalni w Ropczycach, a w szczególności korzystania przez użytkowników z hali basenowej w godz. 700 do 2100. Przylegającą do placu budowy, niezbędną do prawidłowego wykonania prac objętych umową część hali basenowej, Zamawiający przewiduje udostępniać Wykonawcy jedynie w razie takiej konieczności w godzinach od godz. 2100 do godz. 700, w terminach oraz z zachowaniem warunków i wymagań ustalanych każdorazowo przez Wykonawcę z Użytkownikiem obiektu t.j. Ropczyckim Centrum Sportu i Rekreacji w Ropczycach.

4.2. Przygotowania otworu technologicznego zapewniającego Wykonawcy dostęp do pomieszczeń zespołu saun np. przez pom. sanitarne przy pomieszczeniu ratowników i/ lub poprzez ścianę zewnętrzną bezpośrednio do pom. zespołu saun.

4.3. Odtworzenia (przywrócenia do stanu pierwotnego) ścian w których wykonywany będzie otwór technologiczny.

4.4. Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych.

4.5. Ścisłej współpracy z Użytkownikiem krytej pływalni w Ropczycach przy ul. Konarskiego 6 w trakcie realizacji zamówienia.

4.6. Wykonania niezbędnych prób i odbiorów.

4.7. Przygotowania niezbędnych dokumentów wymaganych do realizacji jak: oświadczenia kierownika budowy, kierowników robót, zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a także kompletu dokumentów niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia.

5. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania robót zrealizowanych w ramach I etapu rozbudowy krytej pływalni tj.: stan surowy zamknięty, wymiana gruntu do poziomu -0,36 (pod warstwy posadzkowe), przyłącz kanalizacji deszczowej, ogrzewanie wpustu dachowego, instalacji ppoż. w budynku krytej pływalni, elewacji, dachu, montażu stolarki drzwiowej o symbolach D1, D2 i D3.

6. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania zamówienia określają niniejszy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ w tym projekty budowlano - wykonawcze, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ. Przedmiary robót stanowiące załącznik Nr 3 do SIWZ mają charakter pomocniczy, a ilości w nich zawarte mają charakter orientacyjny.

7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m. in. przepisami BHP, PN przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, należytą starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie i dobrze jakościowo.

8. Użyte przy realizacji robót materiały winny spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa budowlanego oraz winny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i spełnienie odpowiednich norm.

9. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza do zastosowania przy realizacji zamówienia materiałów i/lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej specyfikacji, po akceptacji przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. 10. Minimalny wymagany okres gwarancji 36 m-cy liczony od daty protokołowego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NASPA Dorota Szymańska, Bieniędzice 15, 26-625 Wolanów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 431112,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 609158,89

Oferta z najniższą ceną: 609158,89 / **Oferta z najwyższą ceną:** 689057,37

Waluta: PLN .

BURMISTRZ
Bolesław Bujak