

RG 271.2.2014

Ropczyce, 27.03.2014

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. Budowa ujęcia wody w miejscowości Lubzina”

W odpowiedzi na zapytanie nr 3 o treści:

„W uzupełnieniu dzisiejszego zapytania:


1. poz. 10.1.2 i 10.2.2 - cokoły ogrodzeń. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykowanych desek cokołowych w miejsce wylewanych?
2. poz. 3.2.39 - włazy 2-skrzydłowe pośrednie. Rys. 12/K (studzienki wylazowe) nie pokazuje takich włazów, brak też inf. na ich temat w opisie technicznym, a rys. 10/K (zbrojenie płyty stropowej) pokazuje dwa otwory okrągłe w płycie, podczas gdy opis w przedmiarze - właz 2-skrz sugeruje kształt prostokątny. Prosimy o inf. czy poz. 3.2.39 ma pozostać, a jeśli tak - o zamieszczenie informacji dot. tych włazów
3. Prosimy o potwierdzenie, że w ogrodzeniach będą osadzone tylko bramy - łącznie 3 szt, a nie będzie furtek.”

Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje :

Ad1. Pozycja 10.1.2 i 10.2.2. cokoły ogrodzeń - należy zastosować cokoliki monolityczne (wylewane) o wysokości ponad poziom terenu 20 cm.

Ad2. Pozycja 3.2.39 osadzenie włazu pośredniego ze stali nierdzewnej szt 2. Zamawiający wyjaśnia, że kominy wylazowe od góry posiadają włazy równoważne do włazów typu WAŁCZ - 2 szt ujęte w poz. 3.2.29. Pod tymi włazami winny być osadzone włazy w kształcie koła wykonane z blachy nierdzewnej dwustronne otwierane zgodnie z rys **Nr 6 S „komin wylazowy zbiornika”** ujęte w pozycji 2.3.39.

Ad 3. W ogrodzeniach do studni głębinowych SI i SIII będą osadzone bramy o szerokości 5 m, natomiast w ogrodzeniu pompowni i zbiornika osadzona będzie brama o szerokości 4 m z furtką o szerokości 1,0 m.


II Zastępca Burmistrza
dr Robert Kuraszkiwicz