

Ropczyce, dnia 24.04.2015 r.

ZP.271.5.2015

.....
.....
.....

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Remont i termomodernizacja krytej pływalni w Ropczycach”

W odpowiedzi na zapytanie Nr 3 o treści:

PYTANIA FORMALNO-PRAWNE:

1. W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dn. 17.04.15 na pytania nr 1 odnośnie pkt.3 prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza zmianę ilości zawartych w przedmiarach.
- „BRANŻA BUDOWLANA:
2. Prosimy o podanie ile wynosi rzędna poziomu parteru posadzki (PPP) względem reperu, gdyż brak jest tej informacji na przekroju A-A oraz planie sytuacyjnym.
 3. Prosimy o udostępnienie projektu sieci zewnętrznych w celu poprawnego zaplanowania i oszacowania kosztów wykonywania robót ziemnych przy pracach termomodernizacyjnych budynku pływalni.
 4. Prosimy o informację kto ponosi koszt spuszczenia wody z niecek basenowych na czas wykonywania robót remontowych oraz ponownego ich napełnienia.
 5. Prosimy o informację, czy istniejące doświetla piwnic przykryte kratami w ilości 2 szt przy pd - zach ścianie budynku (obok wyjścia ewakuacyjnego) mają być zachowane i odtworzone jak w istniejącym stanie czy są do całkowitej likwidacji.
 6. Prosimy o udostępnienie rzutu fundamentów pływalni.
 7. Prosimy o informację, czy nowy cokół pływalni ma być docieplony do poziomu posadowienia fundamentu.
 8. Prosimy o informacje czy wszystkie ściany wewnętrzne piwnic i parteru siłowni są do ponownego malowania. Brak jest informacji w opisie technicznym.
 9. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o membranę dogrzewaną na ścianach attyk po wykonaniu ocieplenia (około 20 m²).
 10. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej w celu odpowiedniego zaplanowania wykonywania robót ziemnych.
 11. Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z przedmiarami należy wykonać nowe obrzeża trawnikowe 30 x 8cm w ilości 18 szt oraz wykorzystać istniejące w ilości 35 szt
 12. Czy zamawiający dopuszcza ułożenie całkiem nowej kostki brukowej wokół budynku po wykonaniu robót ziemnych a nie z odzysku.

14. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje dotyczące remontu schodów od wyjścia ewakuacyjnego pływalni - brak w przedmiarach.

Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości zawartą w przedmiarach robót.

Ad. 2. Rzędna poziomu parteru posadzki wynosi ± 0.00 .

Ad. 3. Zamawiający nie posiada projektu sieci zewnętrznych.

Ad. 4. Zamawiający informuje, że koszt spuszczenia wody z niecek basenowych na czas remontu oraz ponowne ich napełnienie jest po stronie Wykonawcy.

Ad.5. Istniejące doświetlenia piwnic przy południowo-zachodniej ścianie mają być zachowane i odtworzone jak w istniejącym stanie.

Ad. 6. Zamawiający w załączeniu dołącza rys. rzutu fundamentów jako załącznik nr 1 do pisma.

Ad. 7. Nowy cokół pływalni ma być docieplony do poziomu posadowienia fundamentów.

Ad. 8. Zamawiający informuje, że wszystkie ściany wewnętrzne piwnic i parteru siłowni są do ponownego malowania.

Ad. 9. Zamawiający potwierdza, że Wykonawca powinien w kalkulować w cenę oferty wszystkie koszty związane z wykonaniem membrany dogrzewanej na ścianach attyk po wykonaniu docieplenia poprzez uzupełnienie istniejącej lub dołożenie nowej pozycji w przedmiarze robót.

Ad. 10. Zamawiający w załączeniu dołącza dokumentację geologiczną jako załączniki nr 2 i nr 3 do pisma.

Ad. pkt.11. Zamawiający potwierdza, że należy wykonać nowe obrzeża trawnikowe 30x8 cm w ilości 18 szt. oraz wykorzystać istniejące w ilości 35 szt.

Ad. pkt. 12. W ramach zamówienia Zamawiający przewidział odtworzenie nawierzchni wokół budynku krytej pływalni po wykonaniu robót ziemnych na powierzchni 62 m² (pozycja nr 2.14 przedmiaru robót dla zadania nr 1), a pozostałą ilość z kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki.

Ponadto zgodnie z §8 pkt.6 projektu umowy (stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ) Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest uporządkować teren budowy (w tym odbudować uszkodzone w trakcie realizacji np. nawierzchnie, posadzki, drogi, chodniki, place, ogrodzenia) i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

Ad. pkt.14. Zamawiający informuje, że opis zakresu robót dotyczących remontu schodów został przedstawiony na rys. nr A8, natomiast niezbędny zakres robót potrzebnych do prawidłowego wykonania schodów został ujęty w dziale: roboty zewnętrzne, place, chodnik.

BURMISTRZ
Bolesław Bujak