

Ropczyce, 2014.03.24

RG.271.3.2014

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie”

W odpowiedzi na zapytanie Nr 8 o treści:

Pytanie nr 1

Jaka technologia wykonania cokołu elewacji?. W przedmiarze w poz. 98 tynk akrylowy „Baranek” gr. 1,5 mm, a w opisie technicznym architektura tynk mozaikowy 2,5 mm ALPOL F010.

Pytanie nr 2

Jakie szkło w drzwiach przeszklonych aluminiowych czy bezpieczne P2 czy antywłamaniowe P4?

Pytanie nr 3


W odpowiedzi nr 2 umieszczonej na stronie Zamawiającego w pkt. Ad.3 jest napisane, że drzwi D6 (od WC dla niepełnosprawnych) wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia, a w kolejnym zdaniu, że nie. Proszę o wyjaśnienie tych rozbieżności.

Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:

Ad.1 Do wykonania cokołu należy przyjąć tynk mozaikowy 2,5 mm ALPOL F010 zgodnie z opisem technicznym architektury.

Ad. 2 W drzwiach przeszklonych aluminiowych należy przyjąć szyby P4.

Ad. 3 Drzwi D6 – 1 szt. wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.


II Zastępca Burmistrza
dr Robert Kuraszkiewicz