

Ropczyce, 2014.09.08

RG.271.15.2014

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej od ulicy Sportowej”

W odpowiedzi na zapytanie Nr 1 o treści:

„... zwraca się z prośbą o wyjaśnienie niejasności związanych z ww. zadaniem:

1. W załączonym przedmiarze robót pozycja nr 3 obejmuje wycinkę drzew – 4 szt.
Kto będzie ponosił opłaty administracyjne związane z wycinką drzew ?
2. W załączonym przedmiarze robót pozycja nr 31 obejmuje demontaż rurociągu z betonu, Fi 800 mm – 14 m. Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego – należy zdemontować 51 m ww. rury.
Jaką długość rury przeznaczonej do demontażu należy ująć w wycenie?
3. Zgodnie z zamieszczonym rysunkiem nr 3 – Przekroje konstrukcyjne ułożenia przewodów w wykopach – podsypkę i obsypkę rury należy owinąć geowłókniną.
W załączonym przedmiarze robót brak jest montażu geowłókniny.
Czy w ofercie należy ująć montaż geowłókniny?. Jeżeli tak, to prosimy o podanie jej ilości oraz jej parametrów.
4. W załączonym przedmiarze robót pozycje nr 8,9,10 tyczą się wykopów w gruncie kat. III-IV. Natomiast pozycja nr 23 mówi o zasypie wykopów gruntem kat. I-II.
Czy w pozycji tej należy ująć wymianę gruntu i zasyp piaskiem?
5. Prosimy o podanie informacji czy Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót?”.

Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:


Ad.1 Opłaty administracyjne związane z wycinką drzew nie będzie ponosił Wykonawca.

Ad.2 W wycenie należy przyjąć tak jak w przedmiarze robót poz. nr 31, demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu „Wipro” o średnicy nominalnej 800 mm z uszczelką gumową 14 m.

Ad.3 W ofercie nie należy ujmować montażu geowłókniny.

Ad.4 W pozycji nr 23 należy przyjąć zasypanie wykopów gruntem rodzimym kat.III-IV. Nie należy ujmować wymiany gruntu.

Ad.5 Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót.


II Zastępca Burmistrza
dr Robert Kuraszkiewicz