

Ropczyce, dn. 13.02.2014

RG. 271.1.2014

.....
.....
.....

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „ Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce – etap I ”

W odpowiedzi na zapytanie Nr 2 o treści:

- „ 1. Proszę wyjaśnienie ilości dotyczących płyt stropowych. Ilość podana w przedmiarze jest inna od ilości podanych w projekcie.
2. Przedmiar nie obejmuje lejów spustowych, narożników oraz kolan. Czy ująć w wycenie i w jakich ilościach?
3. Proszę o podanie koloru blachodachówki oraz obróbek blacharskich, czy blacha ma być w macie, czy w połysku? ”

Gmina Ropczyce wyjaśnia, co następuje:

Ad.1 W pozycji 3.20 przedmiarów KNR 2-02 0323-03 Budynki z elementów typu WK-70; płyty stropowe środkowe pełne , długość: 6.00 m ilość elementów jest podana 10, a winno być 18.

Ad.2 W pozycji nr 4.29 przedmiarów KNR 2-02 0508-0502 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 18 cm (Analogia – Blacha powlekana.) należy ująć w wycenie komplet tj. rynny wraz z narożnikami w ilości wynikającej z dokumentacji technicznej.

W pozycji nr 4.30 przedmiarów KNR 2-02 0510-0402 Rury spustowe z blachy ocynkowanej rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm (Analogia – Blacha powlekana) należy ująć w wycenie komplet tj. rury spustowe wraz z kolanami i lejami spustowymi w ilości wynikającej z dokumentacji technicznej.

Ad.3 Blachodachówkę oraz obróbki blacharskie należy przyjąć w kolorze ceglastym. Blachę należy przyjąć jako mat.


II Zastępca Burmistrza
dr Robert Kuraszkiwicz