

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi łączącej ul. Mehoffera z ul. Skorodeckiego w obrębie planowanego osiedla w Ropczycach wraz z budową kanalizacji deszczowej - branża drogowa

L.p. 1	Podstawa 2	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 3	Jednostka		Cena jedn. zł*) 6	Wartość zł*) 7
			Nazwa 4	Ilość 5		
SST CPV	01.00.00. 45111000-8	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	01.01.01.12	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,114		
2	01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej g. 6,0cm	m2	40,0		
3	01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych	m	19,0		
4	01.02.04.	Rozebranie obrzeży betonowych	m	12,5		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:						
SST CPV	02.00.00. 45112000-5	II. ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
5	02.01.01.	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. III	m3	51,0		
6	02.01.01.	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład na odl. do 2km w gr. kat. III	m3	685,9		
7	02.03.01.	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III z wykupu	m3	50,4		
RAZEM ROBOTY ZIEMNE:						
SST CPV	04.00.00. 45233000-9	IV. PODBUDOWY	x	x	x	x
8	04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1602,2		
9	04.02.02.	Wykonanie w-wy mrozoochronnej z piasku, gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1270,0		
10	04.04.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, pospółki gr. w-wy 15 cm	m2	333,0		
11	04.04.02.	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	818,6		
12	04.06.01.	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 10 cm	m2	784,0		
13	04.06.01.	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 15 cm	m2	819,0		
RAZEM PODBUDOWY:						
SST CPV	05.00.00. 45233000-9	V. NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
14	05.03.05.	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 6 cm	m2	818,6		
15	05.03.05.	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m2	818,6		
16	05.03.23.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka szara	m2	332,6		
RAZEM NAWIERZCHNIE:						
SST CPV	05.00.00. 45233000-9	VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
17	06.01.01.	Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 5 cm	m2	199,0		
RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:						
SST CPV	07.00.00. 45233000-9	VII. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
18	07.02.01.	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	1		
19	07.02.01.	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków	szt.	1		
RAZEM OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:						
SST CPV	08.00.00. 45233000-9	VIII. ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
20	08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej (C12/15) z oporem	m	362,5		
21	08.02.02.	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm po zagęszczeniu	m2	451,0		
22	08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm	m	243,7		
RAZEM ELEMENTY ULIC:						
RAZEM BUDOWA DROGI GMINNEJ:						