

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Budowa drogi łączącej ul. Mehoffera z ul. Skorodeckiego w obrębie planowanego osiedla w Ropczycach wraz z budową kanalizacji deszczowej - branża drogowa

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
SST CPV	01.00.00. 45111000-8	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	01.01.01.12 KNNR 1 0111/02	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym < Zał. 1 - Obmiar robót: 0,114km >	km km	0,114	0,114
	01.02.04.	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów			
2	01.02.04. KNNR 6 0805/05-08	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej g. 6,0cm Ilość: 40 m ²	m ² m ²	40,00	40,0
2,1		Materiał z rozbiórki przechodzi na własność Inwestora.			
3	01.02.04. KNNR 6 0806/02	Rozebranie krawężników betonowych Ilość: 19,0 m	m m	19,0	19
3,1		Materiał z rozbiórki przechodzi na własność Wykonawcy. Uwaga: 20 % materiału z rozbiórki stanowi gruz.			
4	01.02.04. KNNR 6 0806/08	Rozebranie obrzeży betonowych Ilość: 12,5 m	m m	12,5	12,5
4,1		Materiał z rozbiórki przechodzi na własność Wykonawcy. Uwaga: 20 % materiału z rozbiórki stanowi gruz.	m ³		
SST CPV	02.00.00. 45112000-5	II. ROBOTY ZIEMNE			
	02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.			
5	02.01.01. KNNR 1 0217/06	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. III Roboty ziemne poprzeczne bez transportu wykonywane mechanicznie w gruncie kat.I-IV. - 15% całości Ilość: 50,4 m ³	m ³ m ³	50,4	51
6	02.01.01. KNNR 1 0202/06	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład na odl. do 2km w gr. kat. III Ilość: 736,3 m ³ - 50,4 m ³	m ³ m ³	685,90	686
	02.03.01.	Wykonanie nasypów			
7	02.03.01. KNNR 1 0235/02	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III z wykopu Mechaniczne formowanie i zagęszczenie nasypu Ilość: 50,4 m ³	m ³ m ³	50,4	50
SST CPV	04.00.00. 45233000-9	IV. POBUDOWY			
	04.01.01.	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI			
8	04.01.01. KNR - 231 0104/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni < Naw. Ulicy > < Budowa chodnika > < Budowa parkingu >	m ² m ² m ²	818,6 451,0 332,6	1602

Budowa drogi łączącej ul. Mehoffera z ul. Skorodeckiego w obrębie planowanego osiedla w Ropczycach wraz z budową kanalizacji deszczowej - branża drogowa

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
	04.02.02.	Warstwa mrozoochronna			
9	04.02.02. KNNR 6 0104/04	Wykonanie w-wy mrozoochronnej z piasku, gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm < Naw. Ulicy > < Budowa chodnika >	m ² m ² m ²	818,6 451,0	1270
	04.04.01.	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie			
10	04.04.01. KNR - 231 0106/03/04	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, pospółki gr. w-wy 15 cm < Budowa parkingu >	m ² m ²	332,6	333
	04.04.02.	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
11	04.04.02. KNNR 6 0113/02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm < Naw. Ulicy >	m ² m ²	818,6	819
	04.06.01.	Podbudowa z chudego betonu			
12	04.06.01. KNNR 6 0109/02	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 10 cm Ilość: 451 + 332,6 = 783,6m ²	m ² m ²	783,6	784
13	04.06.01. KNNR 6 0109/02	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 15 cm < Naw. Ulicy >	m ² m ²	818,6	819
SST CPV	05.00.00. 45233000-9	V. NAWIERZCHNIE			
	05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
14	05.03.05. KNNR 6 0308/03	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 6 cm < Naw. Ulicy >	m ² m ²	818,6	819
14,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną	m ²	819	
14,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkozspadową - pod w-wę ścieralną	m ²	819	
15	05.03.05. KNNR 6 0308/03 /07	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm < Naw. Ulicy >	m ² m ²	818,6	819
15,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną	m ²	819	
15,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkozspadową - pod w-wę ścieralną	m ²	819	
	05.03.23.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej			
16	05.03.23. KNNR 6 0502/0400	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka szara < Budowa parkingu >	m ² m ²	332,6	333
SST CPV	05.00.00. 45233000-9	VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
	06.01.01.	Umocnienie skarp, rowów i ścieków			
17	06.01.01. KNR 201 0507/01/02	Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 5 cm Ilość: 198,9 m ²	m ² m ²	198,9	199

Budowa drogi łączącej ul. Mehoffera z ul. Skorodeckiego w obrębie planowanego osiedla w Ropczycach wraz z budową kanalizacji deszczowej - branża drogowa

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
SST CPV	07.00.00. 45233000-9	VII. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
	07.02.01.	Oznakowanie pionowe			
18	07.02.01. KNNR 6 0702/01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych Ilość: 1szt	szt szt	1	1
19	07.02.01. KNNR 6 0702/04/05/06/07	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków Ilość: 1szt	szt. szt	1	1
SST CPV	08.00.00. 45233000-9	VIII. ELEMENTY ULIC			
	08.01.01.	Krawężniki betonowe			
20	08.01.01. KNNR 6 0403/03	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej (C12/15) z oporem Ilość: 245,5m (przy jezdni) + 117,5m(przy parkingach) = 362,5m	m m	362,5	363
	08.02.02.	Chodniki z brukowej kostki betonowej			
21	08.02.02. KNNR 6 0502/02	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm po zagęszczeniu < Budowa chodnika >	m ² m ²	451,0	451
	08.03.01.	Obrzeża betonowe			
22	08.03.01. KNNR 6 404/05	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej grubości 5cm Ilość: 243,7m	m m	243,7	244