

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi łączącej ul. Mehoffera z ul. Skorodeckiego w obrębie planowanego osiedla w Ropczycach wraz z budową kanalizacji deszczowej - KD - etap I

Lp 1	Podstawa 2	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 3	Jednostka Nazwa		Cena iedn. 6	Wartość zł*) 7
			4	5		
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		x	x	x
1	01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,22		
SST CPV	03.00.00.00 45231000-5	II. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO -				
2	03.02.01.	Wykonanie wykopów w gr. kat. II-IV z umocnieniem wykopu	m3	656		
3	03.02.01.	Wykonanie podłoża pod kanał w gotowym wykopie z pospółki grub. 15 cm.	m3	33		
4	03.02.01.	Wykonanie przykanalików z rur PP/PVC SN-8 o średnicy 20 cm w wykopie otwartym	m	4		
5	03.02.01.	Wykonanie kolektora deszczowego z rur PP/PVC SN-8 o średnicy 30 cm	m	25,5		
6	03.02.01.	Wykonanie kolektora deszczowego z rur PP/PVC SN-8 o średnicy 40 cm	m	135		
7	03.02.01.	Wykonanie kolektora deszczowego z rur PP/PVC SN-8 o średnicy 50 cm	m	55,5		
8	03.02.01.	Wykonanie studzienek ściekowych z wpustami ulicznymi żeliwnymi zabezpieczonymi przed kradzieżą tzw. zatraskowe - wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi	szt.	2		
9	KNNR-4 1413/02	Wykonanie studni rewizyjnych z kregów betonowych o średnicy 1000mm - wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi. Głębokość studni do 3,0m	szt.	6		
10	03.02.01.	Wykonanie studni rewizyjnych z kregów betonowych o średnicy 1200mm - wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi. Głębokość studni do 3,0m	szt.	3		
11	03.02.01.	Zasypanie ręczne wykopów pod kanały piaskiem kopanym z dowozu (30cm ponad rurę)	m3	129		
12	03.02.01.	Zasypanie wykopu gruntem z wykopu z zagęszczeniem	m3	459		
RAZEM :(netto)						