

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

WARIANT I DOCELOWY-2 jezdnie "SOKOŁÓW MŁP.-STOBIERNA"

Km	ROBOTY ZIEMNE				Zużycie na miejscu	Suma [m3]	PLANTOWANIE				HUMUS	
	Pow. [m2]		Obj. [m3]				Szer. [m]		Pow. [m2]		Szer. [m]	Pow. [m2]
	W	N	W	N			W	N	W	N	Z	Z
454+387,32	1,3	7,7					4,7	8,6			33,3	
454+400,00	0,8	10,3	13,3	114,1	13,3	-100,8	4,5	11,0	58,3	124,3	33,9	426,0
454+500,00	0,7	26,3	75,0	1 830,0	75,0	-1 855,8	5,4	11,4	495,0	1 120,0	37,6	3 575,0
454+600,00	3,0	25,1	185,0	2 570,0	185,0	-4 240,8	7,5	9,3	645,0	1 035,0	35,8	3 670,0
454+700,00	0,3	46,7	165,0	3 590,0	165,0	-7 665,8	5,2	15,3	635,0	1 230,0	40,6	3 820,0
454+800,00	0,6	56,6	45,0	5 165,0	45,0	-12 785,8	5,2	16,6	520,0	1 595,0	41,9	4 125,0
454+900,00	0,5	65,0	55,0	6 080,0	55,0	-18 810,8	3,7	14,0	445,0	1 530,0	36,2	3 905,0
455+000,00	0,5	74,6	50,0	6 980,0	50,0	-25 740,8	3,7	14,9	370,0	1 445,0	36,9	3 655,0
455+100,00	0,5	50,4	50,0	6 250,0	50,0	-31 940,8	3,6	12,2	365,0	1 355,0	34,6	3 575,0
455+200,00	37,2	2,6	1 885,0	2 650,0	1 885,0	-32 705,8	8,6	7,5	610,0	985,0	35,7	3 515,0
455+300,00	138,1	2,6	8 765,0	260,0	260,0	-24 200,8	16,9	7,5	1 275,0	750,0	42,8	3 925,0
455+400,00	241,7	2,6	18 990,0	260,0	260,0	-5 470,8	25,2	7,5	2 105,0	750,0	49,8	4 630,0
455+500,00	220,7	2,6	23 120,0	260,0	260,0	17 389,2	24,9	7,5	2 505,0	750,0	48,5	4 915,0
455+600,00	99,1	2,6	15 990,0	260,0	260,0	33 119,2	8,6	7,5	1 675,0	750,0	40,1	4 430,0
455+700,00	22,1	2,6	6 060,0	260,0	260,0	38 919,2	5,6	7,5	710,0	750,0	33,3	3 670,0
455+800,00	0,6	93,5	1 135,0	4 805,0	1 135,0	35 249,2	3,9	17,2	475,0	1 235,0	39,1	3 620,0
KM 455+886,63 DO KM 456+186,63 PROJEKTOWANA ESTAKADA L=300 m												
456+200,00	1,1	327,9					4,8	37,7			56,8	
456+300,00	1,0	265,1	105,0	29 650,0	105,0	-29 545,0	4,6	30,1	470,0	3 390,0	43,9	5 035,0
456+400,00	0,8	109,9	90,0	18 750,0	90,0	-48 205,0	4,3	18,7	445,0	2 440,0	40,6	4 225,0
456+500,00	0,4	48,8	60,0	7 935,0	60,0	-56 080,0	5,1	14,9	470,0	1 680,0	39,9	4 025,0
456+600,00	0,7	13,5	55,0	3 115,0	55,0	-59 140,0	5,6	9,0	535,0	1 195,0	35,0	3 745,0
456+700,00	4,7	12,6	270,0	1 305,0	270,0	-60 175,0	7,1	10,1	635,0	955,0	37,4	3 620,0
456+800,00	74,0	2,6	3 935,0	760,0	760,0	-57 000,0	12,5	7,5	980,0	880,0	38,9	3 815,0
456+900,00	134,4	2,6	10 420,0	260,0	260,0	-46 840,0	16,9	7,5	1 470,0	750,0	42,6	4 075,0
457+000,00	80,7	2,6	10 755,0	260,0	260,0	-36 345,0	12,1	7,5	1 450,0	750,0	38,7	4 065,0
457+100,00	35,8	2,6	5 825,0	260,0	260,0	-30 780,0	7,7	7,5	990,0	750,0	34,8	3 675,0
457+200,00	0,9	11,9	1 835,0	725,0	725,0	-29 670,0	3,8	8,2	575,0	785,0	31,8	3 330,0
457+300,00	1,8	26,7	135,0	1 930,0	135,0	-31 465,0	7,9	11,5	585,0	985,0	39,5	3 565,0
457+315,00	9,3	5,4	83,3	240,8	83,3	-31 622,5	13,0	7,7	156,8	144,0	38,5	585,0
457+400,00	106,0	2,6	4 900,3	340,0	340,0	-27 062,3	14,3	7,4	1 160,3	641,8	40,1	3 340,5
457+500,00	99,6	2,6	10 280,0	260,0	260,0	-17 042,3	13,8	7,5	1 405,0	745,0	40,0	4 005,0

Km	ROBOTY ZIEMNE				Zużycie na miejscu	Suma [m3]	PLANTOWANIE				HUMUS	
	Pow. [m2]		Obj. [m3]				Szer. [m]		Pow. [m2]		Szer. [m]	Pow. [m2]
	W	N	W	N			W	N	W	N	Z	Z
457+600,00	5,3	2,8	5 245,0	270,0	270,0	-12 067,3	4,4	8,6	910,0	805,0	35,2	3 760,0
457+700,00	0,8	63,1	305,0	3 295,0	305,0	-15 057,3	4,5	13,7	445,0	1 115,0	36,6	3 590,0
457+800,00	1,3	58,4	105,0	6 075,0	105,0	-21 027,3	4,5	13,2	450,0	1 345,0	36,6	3 660,0
457+900,00	48,8	2,6	2 505,0	3 050,0	2 505,0	-21 572,3	9,6	7,5	705,0	1 035,0	36,6	3 660,0
458+000,00	34,2	2,6	4 150,0	260,0	260,0	-17 682,3	7,7	7,5	865,0	750,0	35,0	3 580,0
458+100,00	0,5	49,4	1 735,0	2 600,0	1 735,0	-18 547,3	4,0	12,8	585,0	1 015,0	35,1	3 505,0
458+200,00	0,8	100,6	65,0	7 500,0	65,0	-25 982,3	4,4	18,2	420,0	1 550,0	40,0	3 755,0
458+300,00	4,0	106,4	240,0	10 350,0	240,0	-36 092,3	8,9	18,8	665,0	1 850,0	44,1	4 205,0
458+400,00	2,1	85,4	305,0	9 590,0	305,0	-45 377,3	6,3	16,6	760,0	1 770,0	40,2	4 215,0
458+500,00	6,6	24,0	435,0	5 470,0	435,0	-50 412,3	9,7	9,5	800,0	1 305,0	37,1	3 865,0
RAZEM			140 421,8	155 584,9	14 846,6	-50 412,3			30 820,3	44 035,0		144 356,5

Km	ROBOTY ZIEMNE				Zużycie na miejscu	Suma [m3]	PLANTOWANIE				HUMUS	
	Pow. [m2]		Obj. [m3]				Szer. [m]		Pow. [m2]		Szer. [m]	Pow. [m2]
	W	N	W	N			W	N	W	N	Z	Z

Zał. 2. Tab. 1 TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Budowa drogi łączącej ul. Mehoffera z ul. Skorodeckiego w obrębie planowanego osiedla w Ropczycach wraz z budową kanalizacji deszczowej

Km	ROBOTY ZIEMNE				Zużycie na miejscu	Suma [m3]	Humus nałożony	
	Pow. [m2]		Obj. [m3]				Szer. [m]	Pow. [m2]
	W	N	W	N			Hn	Hn
<Odc. 1 od km 24+498,43 do km 25+078,75>								
0+003,75	9,24	0,11					1,00	
0+010,00	8,38	0,00	55,1	0,3	0,3	54,7	2,40	10,6
0+020,00	7,29	0,00	78,4	0,0	0,0	133,1	1,20	18,0
0+030,00	5,12	0,48	62,1	2,4	2,4	192,7	1,60	14,0
0+040,00	2,33	1,43	37,3	9,6	9,6	220,4	2,10	18,5
0+050,00	2,58	1,45	24,6	14,4	14,4	230,6	2,10	21,0
0+060,00	5,04	0,51	38,1	9,8	9,8	258,9	1,40	17,5
0+070,00	6,71	0,20	58,8	3,6	3,6	314,1	1,50	14,5
0+080,00	8,06	0,12	73,9	1,6	1,6	386,3	1,60	15,5
0+090,00	7,74	0,43	79,0	2,8	2,8	462,6	2,10	18,5
0+100,00	10,75	0,09	92,5	2,6	2,6	552,4	2,00	20,5
0+113,47	9,57	0,42	136,9	3,4	3,4	685,8	2,50	30,3
RAZEM			736,3	50,4	50,4	685,8		198,9