

Zał. 2. Tab. 1 TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Budowa drogi łączącej ul. Mehoffera z ul. Skorodeckiego w obrębie planowanego osiedla w Ropczycach wraz z budową kanalizacji deszczowej

Km	ROBOTY ZIEMNE				Zużycie na miejscu	Suma [m3]	Humus nałożony	
	Pow. [m2]		Obj. [m3]				Szer. [m]	Pow. [m2]
	W	N	W	N			Hn	Hn
<Odc. 1 od km 24+498,43 do km 25+078,75>								
0+003,75	9,24	0,11					1,00	
0+010,00	8,38	0,00	55,1	0,3	0,3	54,7	2,40	10,6
0+020,00	7,29	0,00	78,4	0,0	0,0	133,1	1,20	18,0
0+030,00	5,12	0,48	62,1	2,4	2,4	192,7	1,60	14,0
0+040,00	2,33	1,43	37,3	9,6	9,6	220,4	2,10	18,5
0+050,00	2,58	1,45	24,6	14,4	14,4	230,6	2,10	21,0
0+060,00	5,04	0,51	38,1	9,8	9,8	258,9	1,40	17,5
0+070,00	6,71	0,20	58,8	3,6	3,6	314,1	1,50	14,5
0+080,00	8,06	0,12	73,9	1,6	1,6	386,3	1,60	15,5
0+090,00	7,74	0,43	79,0	2,8	2,8	462,6	2,10	18,5
0+100,00	10,75	0,09	92,5	2,6	2,6	552,4	2,00	20,5
0+113,47	9,57	0,42	136,9	3,4	3,4	685,8	2,50	30,3
RAZEM			736,3	50,4	50,4	685,8		198,9