

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1343R w Gnojniczy
poprzez budowę chodnika wraz z elementami odwodnienia

L.p.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. zł*)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
	01.01.01.00	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	x	x	x	
1	01.01.01.12	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,426		
	01.02.01.00	Usunięcie drzew lub krzaków	x	x	x	
2	01.02.01.11	Karczowanie drzew o średnicy do 35 cm	szt.	20		
3	01.02.01.22	Karczowanie krzaków i posycia wraz z przycięciem gałęzi drzew	ha	0,003		
	01.02.02.00	Zdjęcie warstwy humusu	x	x	x	
4	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 10 cm	m2	889,0		
	01.02.04.00	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów	x	x	x	
5	01.02.04.11	Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10-25 cm	m2	42,1		
6	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni dróg z mieszanek mineralno bitumicznych gr. w-wy 5-15cm	m2	68,3		
7	01.02.04.23	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. do 15cm	m2	10,0		
8	01.02.04.24	Rozebranie nawierzchni żwirowej gr. do 10 cm	m2	87,9		
9	01.02.04.27	Rozebranie nawierzchni z drogowych płyt betonowych gr. 15 cm	m2	19,5		
10	01.02.04.27	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych (płyty chodnikowe)	m2	21,0		
11	01.02.04.28	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych	m2	36,7		
12	01.02.04.29	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową	m2	106,0		
13	01.02.04.44	Rozebranie obrzeży betonowych	m	147,0		
14	01.02.04.45	Rozebranie ścieków z elementów betonowych	m	54,5		
15	01.02.04.52	Rozebranie betonowych murków ogrodzeniowych	m	48,0		
16	01.02.04.71	Rozebranie przepustów Ø30 i Ø40 pod zjazdami	m	16,2		
17	01.02.04.81	Rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych	szt.	1		
18	01.02.04.83	Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych	szt.	1		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:						
SST CPV	02.00.00.00 45112000-5	II. ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
	02.01.01.00	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.	x	x	x	
19	02.01.01.11	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-IV	m3	183,1		
20	02.01.01.13	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na nasyp na odl. do 1 km w gr. kat. I-IV	m3	127,8		
21	02.01.01.15	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-IV z transportem urobku na odkład na odl. do 5 km	m3	38,3		
	02.03.01.00	Wykonanie nasypów	x	x	x	
22	02.03.01.11	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-IV z wykopu	m3	272,6		
RAZEM ROBOTY ZIEMNE:						
SST CPV	03.01.02.00 45231000-5	III. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
	02.03.01.20	Przykanaliki	x	x	x	
23	03.02.01.28	Wykonanie przykanalików z rur PP/PVC klasy SN 8 o średnicy 20 cm	m	41,0		
	02.03.01.30	Studnie rewizyjne	x	x	x	
24	03.02.01.31	Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o średnicy 1,2 m	szt.	1		
	02.03.01.40	Studzienki ściekowe	x	x	x	
25	03.02.01.41	Wykonanie studzienek ściekowych Ø500mm z osadnikiem	szt.	3		
RAZEM ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO:						
SST CPV	04.00.00.00 45233000-9	IV. PODBUDOWY	x	x	x	x
	04.01.01.00	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI	x	x	x	
26	04.01.01.11	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1053,3		
	04.02.01.00	Warstwy odsączające i odcinające	x	x	x	
27	04.02.01.22	Wykonanie w-wy odcinającej z piasku, gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm	m2	306,1		
	04.04.01.00	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie	x	x	x	
28	04.04.01.22	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, pospółki gr. w-wy 10 cm	m2	154,4		
29	04.04.01.23	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, pospółki gr. w-wy 15 cm	m2	592,8		
	04.06.01.00	Podbudowa z chudego betonu	x	x	x	
30	04.06.01.11	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 10 cm	m2	154,4		
	04.06.02.00	Podbudowa z betonu cementowego	x	x	x	
31	04.06.02.14	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15, gr. w-wy 33 cm	m2	306,1		
RAZEM PODBUDOWY:						

L.p.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
1	2	3	Nazwa	Ilość	zł*	zł*
			4	5	6	7
SST CPV	05.00.00.00 45233000-9	V. NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
	05.03.05.00	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	x	x	x	
32	05.03.05.27	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 5 cm	m2	185,5		
	05.03.23.00	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej	x	x	x	
33	05.03.23.14	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka szara	m2	154,4		
####	RAZEM NAWIERZCHNIE:					
SST CPV	05.00.00.00 45233000-9	VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
	06.01.01.00	Umocnienie skarp, rowów i ścieków	x	x	x	
34	06.01.01.21	Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 5 cm	m2	499,7		
35	06.01.01.66	Umocnienie skarp rowów płytami prefabrykowanymi ażurowymi, układanymi na podsypce piaskowej gr. 5cm	m2	338,4		
	06.01.01.00	Przepusty pod zjazdami	x	x	x	
36	06.02.01.12	Ułożenie przepustów z rur PP/PVC klasy SN 8 o średnicy 40 cm pod zjazdami	m	48,5		
####	RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:					
SST CPV	07.00.00.00 45233000-9	VII. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
	07.02.01.00	Oznakowanie pionowe	x	x	x	
37	07.02.01.41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	1		
38	07.02.01.44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków	szt.	1		
####	RAZEM OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:					
SST CPV	08.00.00.00 45233000-9	VIII. ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
	08.01.01.00	Krawężniki betonowe	x	x	x	
39	08.01.01.11	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej (C12/15) z oporem	m	457,0		
	08.02.02.00	Chodniki z brukowej kostki betonowej	x	x	x	
40	08.02.02.11	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm po zagęszczeniu	m2	592,8		
	08.03.01.00	Obrzeża betonowe	x	x	x	
41	08.03.01.12	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm wg. KSDUP i PM karta 1.18	m	528,9		
42	08.03.01.12	Ustawienie palisady betonowej kwadratowej na ławie betonowej z oporem	m	8,5		
	08.05.01.00	Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych	x	x	x	
43	08.05.01.10	Ułożenie ścieków podchodnikowych	m	12,5		
	RAZEM ELEMENTY ULIC:					
SST CPV	10.00.00.00 45233000-9	X. INNE ROBOTY	x	x	x	x
	10.01.01.30.	Mur oporowy z żelbetu	x	x	x	
44	10.01.01.31.	Wykonanie muru oporowego z żelbetu	m3	7,2		
	RAZEM INNE ROBOTY:					
	RAZEM BUDOWA CHODNIKA:					