

## Zał. 2. Tab. 1 TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1343R w Gnojnicy poprzez budowę chodnika  
wraz z elementami odwodnienia

Km	ROBOTY ZIEMNE				Zużycie na miejscu	Suma [m3]	Humus zdjęty		Humus nałożony	
	Pow. [m2]		Obj. [m3]				Szer. [m]	Pow. [m2]	Szer. [m]	Pow. [m2]
	W	N	W	N			Hz	Hz	Hn	Hn
<Odc. od km 0+000 do km 0+426,00>										
0+004,27	0,30	0,30					1,40		0,80	
0+019,22	0,70	1,50	7,5	13,5	7,5	-6,0	3,90	39,6	1,80	19,4
0+040,33	0,70	0,70	14,8	23,2	14,8	-14,4	3,60	79,2	1,20	31,7
0+067,25	1,20	0,50	25,6	16,2	16,2	-5,0	4,80	113,1	1,90	41,7
0+096,12	0,70	1,60	27,4	30,3	27,4	-7,9	3,90	125,6	0,30	31,8
0+118,71	0,70	2,50	15,8	46,3	15,8	-38,4	7,00	123,1	6,30	74,5
0+146,20	0,30	0,50	13,7	41,2	13,7	-65,9	1,10	111,3	1,30	104,5
0+180,62	0,60	0,10	15,5	10,3	10,3	-60,7	0,90	34,4	0,80	36,1
0+220,00	0,60	0,70	23,6	15,8	15,8	-52,8	4,30	102,4	0,30	21,7
0+263,34	0,70	0,90	28,2	34,7	28,2	-59,3	1,70	130,0	1,70	43,3
0+289,48	0,70	0,10	18,3	13,1	13,1	-54,1	0,00	22,2	0,00	22,2
0+307,70	0,90	0,20	14,6	2,7	2,7	-42,3	0,00	0,0	0,70	6,4
0+321,75	0,70	0,20	11,2	2,8	2,8	-33,8	0,00	0,0	1,90	18,3
0+347,71	0,50	0,20	15,6	5,2	5,2	-23,5	0,00	0,0	0,80	35,0
0+368,16	0,40	0,10	9,2	3,1	3,1	-17,3	0,00	0,0	0,00	8,2
0+387,65	0,40	0,10	7,8	1,9	1,9	-11,5	0,00	0,0	0,00	0,0
0+409,88	0,30	0,10	7,8	2,2	2,2	-5,9	0,00	0,0	0,00	0,0
0+426,00	0,50	0,20	6,4	2,4	2,4	-1,9	1,00	8,1	0,60	4,8
<b>RAZEM</b>			<b>263,0</b>	<b>264,9</b>	<b>183,1</b>	<b>-1,9</b>		<b>889,0</b>		<b>499,7</b>