

WYKAZ ZJAZDÓW

Zał. 3. Tab. 1 Wykaz zjazdów
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1343R w Gnojnicy poprzez budowę chodnika wraz z elementami odwodnienia

L.p.	Hm drogi	Strona drogi	Szerokość zjazdu na krawędzi chodnika [m]	Roboty Ziemne		Nawierzchnia zjazdu				Rozbiórki	Proj. Obrzeże [m ²]	Przepusty [m] średnica/długość		Uwagi	
				W	N	Isnt.		Proj.				Nawierzchnia [m ²]	istn.		proj.
		L, P		[m ³]	[m ³]	Rodzaj	Pow [m ²]	kostka [m ²]	kostka poza chod. [m ²]	[m ²]	[m ²]				
<Odc. 2 od km 0+000 do km 0+426,00>															
1	0+016,55	L	3,50	5,89	0,95	grunt	12,50	8,00	11,00		11,00	Ø30/L=3.80m	Ø40/L=7.00m		
2	0+048,05	L	5,00	8,22	1,33	żwir	24,90	10,20	16,30	24,90	12,40		Ø40/L=8.50m		
3	0+060,00	L	3,80	7,53	1,22	bit	26,20	8,20	16,10	26,20	12,40		Ø40/L=7.50m		
4	0+183,90	L	3,60	7,97	1,29	żwir/ jomb	5,00/ 8,00	8,00	17,70	13,00	13,60	Ø40/L=6,3m	Ø40/L=9.50m		
5	0+199,45	L	3,50	5,61	0,91	żwir/ pł. Dr	9,50/ 6,00	8,00	10,10	15,50	9,40	Ø40/L=6,1m	Ø40/L=9.00m		
6	0+270,20	L	3,50	5,74	0,93			8,00	10,50		10,50		Ø40/L=7.00m	Proj. Zjazd	
7	0+350,35	P	3,50	3,66	0,59	jomb	12,20	7,80	4,00	12,20	4,00			Ściek betonowy dł. 7,0	
8	0+414,90	P	3,50	3,26	0,53	pł. Dr	13,50	8,00	2,50	13,50	2,50				
RAZEM					47,86	7,72		117,80	66,20	88,20	105,30	75,80	Ø30/L=3.80m Ø40/L=12.40m	48,50	