

## Przedmiar Robót

**Remont drogi gminnej Nr 107535 R ul. Borki Chechelskie w miejscowości Ropczyce –  
Granice w km 0+000 -1+000 wraz z remontem przepustów w km 0+500 oraz 0+600 .  
CPV 45-23-31-42-6**

<b>Lp</b>	<b>Zakres robót</b>	<b>Jednostka miary</b>	<b>Ilość robót</b>	<b>Cena jednostk. w zł</b>	<b>Wartość robót</b>
1.	Mechaniczne wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej , sr.grub. 5cm wraz z odwiezieniem urobku na odl.do 1km	m <sup>2</sup>	101		
2.	Mechaniczne odsłonięcie poboczy gruntowych, przy użyciu równiarki samojezdnej	godz.	5		
3.	Wykonanie profilowania istniejącej nawierzchni bitumicznej klincem 4-32mm, średnia grubość w-wy 7cm	m <sup>2</sup>	3200		
4.	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej	m <sup>2</sup>	4000		
5.	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową pod w-wę wiążącą	m <sup>2</sup>	4000		
6.	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy masą mineralno – bitumiczną w ilości 75kg/m2	m <sup>2</sup>	4000		
7.	Mechaniczne wykonanie nawierzchni ścieralnej z masy mineralno - bitumicznej, standard II, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m <sup>2</sup>	4000		
8.	Ręczne formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczanej samochodami samowładowczymi grunt kat. III-IV ( uzupełnienie poboczy )-grunt staraniem wykonawcy	m <sup>3</sup>	80		
9.	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm,średnia grubość w-wy po zagęszczeniu do 10cm	m <sup>2</sup>	1000		
10.	Mechaniczne oczyszczanie koparką podsiębierną o poj. łyżki do 0,4 m <sup>3</sup> w gr. kat. IV z odwozem urobku samoch. samowył. na odległość do 1 km, rowów z namułu przy grubości do 30 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu	m	1000		
	RAZEM				
	PODATEK VAT			23,00%	
	OGÓLEM				

