

Przedmiar Robót

**Utwardzenie placu zlokalizowanego przy ulicy Św. Anny w Ropczycach .
CPV 45-23-32-50-6**

Lp	Zakres robót	Jednostka miary	Ilość robót	Cena jednostk. w zł	Wartość robót
1.	Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-piaskowej wraz z odwiezieniem gruzu na odl. do 1km	mb	48		
2.	Rozbiórka płytek chodnikowych 50x50x7 na podsypce piaskowej wraz z odwiezieniem gruzu na odl. do 1km	m2	40		
3.	Mechaniczne wykonanie koryta o głęb.40 cm pod warstwy konstrukcyjne z odwiezieniem urobku na odl. do 1km	m2	820		
4.	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki, warstwa grub. 10cm	m2	820		
5.	Wykonanie podbudowy z kruszywa, tłuczeń klinowany, warstwa grubości 15cm po zagęszczeniu	m2	820		
6.	Ustawienie krawężnika o wym.15x30x100 na ławie betonowej z oporem, beton B-15	mb	160		
7.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara , w tym 20% czerwona	m2	820		
8.	Regulacja wysokościowa kratki odwadniającej	szt.	2		
	RAZEM				
	PODATEK VAT			23,00%	
	OGÓLEM				