

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont dróg osiedlowych na osiedlu Północ w Ropczycach Odcinek: Ł-M

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	01.01.01 KNNR 1 0111/02	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym < Odc. Ł - M km 0+000 - 0+068.59	km km	 0,069	0,069
SST CPV	02.00.00.00 45112000-5	II. ROBOTY ZIEMNE			
	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.			
2	02.01.01 KNNR 1 0217/06	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. III-IV Roboty ziemne poprzeczne bez transportu wykonywane mechanicznie w gruncie kat.III-IV. < Zał. Nr 1 >	m ³ m ³	 13,7	14
3	02.01.01 KNNR 1 0202/04	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład w gr. kat. III-IV (miejsce odkładu gruntu zapewnia Wykonawca) < Zał. Nr 1 >	m ³ m ³	 221,9	222
3,1		Transport gruntu na odkład	m ³	208	

Remont dróg osiedlowych na osiedlu Północ w Ropczycach
Odcinek: Ł-M

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
4	02.03.01 02.03.01 KNNR 1 0235/02	Wykonanie nasypów Wykonanie nasypów ręczne gruntu kat. III uzyskanego z wykopu z zagęszczeniem Mechaniczne formowanie i zagęszczenie nasypu < Zał. Nr 1 >	m ³ m ³	 17,1	17
SST	04.00.00.00	IV. POBUDOWY			
CPV	45233000-9				
	04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-IV			
5	04.01.01 KNNR - 231 0104/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni < Zał. Nr 1 > 351,7 + 91,7 = 443,4m ²	m ² m ²	443,4	443
6	04.02.02. KNNR - 231 0106/03/04	Wykonanie w-wy mrozoochronnej z piasku, gr. w-wy 12 cm < Odc. Ł - M < Zał. Nr 1 >	m ² m ²	351,7	352
	04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			
	04.04.02.	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
7	04.04.02. KNNR 6 0113/06	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 15 cm < Odc. Ł - M wg Zał. 4 Tab. 3 >	m ² m ²	301,5	302
	04.06.01.	Podbudowa z chudego betonu			
8	04.06.01. KNNR 6 0109/02	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 10 cm < Zał. Nr 1 > 351,7 + 91,7 = 443,4m ²	m ² m ²	443,4	444
9	KNNR 231 0114/05	Wykonanie w-wy podbudowy z pospółki o grubości warstwy 10 cm < Zał. 5 >	m ²	91,7	92
	05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
10	05.03.05. KNNR 6 0308/03	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W; gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm < Odc. Ł - M wg Zał. 4 Tab. 3 >	m ² m ²	301,5	302
10,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą	m ²		302
10,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkozrpadową - pod w-wę wiążącą	m ²		302
11	05.03.05 KNNR 6 0309/02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S; gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm < Odc. Ł - M wg Zał. 4 Tab. 3 >	m ² m ²	301,5	302
11,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną	m ²		302
11,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkozrpadową - pod w-wę ścieralną	m ²		302
SST	05.00.00.00	VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
CPV	45233000-9				
	06.01.01.	Umocnienie skarp, rowów i ścieków			
12	06.01.01. KNNR 201 0507/01/02	Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 5 cm 60x2=120m ²	m ² m ²	120,0	120
	03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych			
13	03.02.01	Regulacja pionowa studni rewizyjnych, kratek, zasów - Beton B-15	m ³		0,3

Remont dróg osiedlowych na osiedlu Północ w Ropczycach
Odcinek: Ł-M

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
	KNNR 6 1305/01	< Zał. 1: 3 szt. x 0,1 m3 =	m ³	0,3	
SST CPV	08.00.00.00 45233000-9	VIII. ELEMENTY ULIC			
	08.01.01.	Krawężniki betonowe			
14	08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na lawie betonowej (beton B-15 (C12/15))	m		125
	KNNR 6 0403/03	< Zał. 1 >	m	125	
	08.03.01.	Obrzeża betonowe			
15	08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm wg. KSDUP i PM karta 1.18	m		97
	KNNR 6 0404/04	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej grubości 5cm < Zał. 5 >	m	96,5	
SST CPV	10.00.00.00 45233000-9	X. INNE ROBOTY			
	10.07.01.	Zjazdy do gospodarstw			
16	10.07.01.	Wykonanie zjazdów z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm	m ²		92
16,1	KNNR 6 0502/02	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm po zagęszczeniu < Zał. 5 >	m ²	91,7	92