

Załącznik nr 1

Obmiar Robót - Odc. Ł-M

Wyszczególnienie robót	Jednostka	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
68,59m	km	0,0686
2. ROBOTY ZIEMNE		
2.1 Wykonanie wykopów: 193,49m ³ (wg tabeli robót ziemnych)+28,4m ³ (zjazdy)	m ³	221,9
2.2 Roboty ziemne poprzeczne: 13,73m ³ (wg tabeli robót ziemnych)	m ³	13,7
2.4 Wykonanie nasypów: 13,73m ³ (wg tabeli robót ziemnych)+3,4m ³ (zjazdy)	m ³	17,1
3. PODBUDOWY		
JEZDNIA		
- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie gr. 15cm wg tabeli warstw konstrukcyjnych: 301,5m ²	m ²	301,5
- w-wa podbudowy z chudego betonu gr. 10cm wg tabeli warstw konstrukcyjnych - 351,7m ²	m ²	351,7
- w-wa mrozoochronna z piasku gr. 12cm wg tabeli warstw konstrukcyjnych - 351,7m ²	m ²	351,7
ZJAZDY		
- podbudowa z chudego betonu gr. 10 cm wg wykazu zjazdów - 91,7 m ²	m ²	91,7
- pobudowa z pospółki gr. 10 cm wg wykazu zjazdów - 91,7 m ²	m ²	91,7
4. NAWIERZCHNIE		
- w-wa ścierna z AC 11S gr. 4cm wg tabeli warstw konstrukcyjnych - 301,5m ²	m ²	301,5
- w-wa wiążąca z AC 16W gr. 4cm wg tabeli warstw konstrukcyjnych 301,5m ²	m ²	301,5
ZJAZDY		
- kostka betonowa gr 8 cm wg wykazu zjazdów - 91,7 m ²	m ²	91,7
5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
- Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 5 cm 123m ²	m ²	123,0
- Regulacja pionowa studni rewizyjnych, kratek, zasów 3	szt.	3,0
6. ELEMENTY ULIC		
Krawężniki betonowe		
- ułożenie krawężników betonowych 30x15 cm na płask na lawie bet. (Beton B-15) 125m	m	125,0
Obrzeża betonowe		
- ułożenie obrzeży betonowych wg wykazu zjazdów - 96,5 m	m	96,5