

Zał. 2 Tab. 3 Tabela objętości robót ziemnych
Remont dróg osiedlowych na osiedlu Północ w Ropczycach
- odcinek Ł-M od km 0+008,39 do km 0+068.59

| <i>Km</i> | <i>Powierzchnia wykopu [m2]</i> | <i>Powierzchnia nasypu [m2]</i> | <i>Objętość wykopu [m3]</i> | <i>Objętość nasypu [m3]</i> | <i>Zasyпка pod poboczem [m3]</i> | <i>Objętość nasypu całkowita [m3]</i> | <i>Zużycie na miejscu [m3]</i> | <i>Suma [m3]</i> |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 8,39 | 3,18 | 0,00 | | | | | | |
| 10,00 | 3,13 | 0,01 | 5,08 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 4,71 |
| 20,00 | 3,41 | 0,00 | 32,69 | 0,04 | 2,20 | 2,24 | 2,24 | 35,16 |
| 30,00 | 3,12 | 0,02 | 32,64 | 0,09 | 2,24 | 2,33 | 2,33 | 65,47 |
| 40,00 | 3,14 | 0,00 | 31,29 | 0,08 | 2,24 | 2,32 | 2,32 | 94,44 |
| 50,00 | 2,94 | 0,00 | 30,38 | 0,02 | 2,24 | 2,26 | 2,26 | 122,57 |
| 60,00 | 3,49 | 0,00 | 32,13 | 0,04 | 2,24 | 2,28 | 2,28 | 152,42 |
| 65,77 | 3,41 | 0,01 | 19,91 | 0,03 | 1,27 | 1,30 | 1,30 | 171,02 |
| 68,59 | 3,25 | 0,01 | 9,39 | 0,03 | 0,62 | 0,65 | 0,65 | 179,76 |
| RAZEM | | | 193,49 | 0,32 | 13,41 | 13,73 | 13,73 | 179,76 |