

Przedmiar robót

Remont dróg osiedlowych na osiedlu Północ II w Ropczycach odc. Ł-M

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1 W6 RP d=63mm RO d=160mm CPV 45231300-8				
1	KNR 4-05.1 0124/07	Demontaż rurociągu z polietylenu /PE/ o średnicy zewnętrznej do 90 mm	szt	8
2	KNNR 1 0305/03	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m, w gruncie kategorii IV	m3	12,96
3	KNNR 1 0318/02	Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych, głębokość wykopu 1,5m, grunt kategorii III-IV	m3	12,96
4	KNNR 1 0201/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km - pojemność łyżki 0,15m3 grunt kategorii III	m3	5,5
5	KNNR 1 0313/01	Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych - wykopy o szerokości 1m, umocnienie pełne, głębokość do 3m, grunt kat. I-IV	m2	32,4
6	KNNR 4 1411/03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr. 20cm	m3	4,5
7	KNR-W 2-19 0306/08	Rury ochronne (osłonowe) z PE o średnicach nominalnych 160x4,0mm PE80 SDR 17,5	m	7
8	KNR-W 2-19 0122/02	Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 200mm	koncówka	2
9	KNR-W 2-19 0102/01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	9
10	KNR-W 2-18 0109/01	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE d=63x5,8mm	m	7
11	KNR-W 2-18 0110/01	Połączenie metodą zgrzewania czółowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD d=63mm - Adapter g.w. d=63x2" POLYRAC	szt	2
12	KNR 2-18 0704/02	Dwukrotna izolacja taśmą "Denso" rurociągów stalowych d = 80mm	szt	2
13	KNR-W 2-18 0705/01	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur HOBAS, PCW, PE, PEHD d=90-110mm	próba/200m	0,2
2 W7 RP d=40mm RO d=125mm CPV 45231300-8				
14	KNR 4-05.1 0124/07	Demontaż rurociągu z polietylenu /PE/ o średnicy zewnętrznej do 90 mm	mb	8
15	KNNR 1 0305/03	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m, w gruncie kategorii IV	m3	12,96
16	KNNR 1 0318/02	Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych, głębokość wykopu 1,5m, grunt kategorii III-IV	m3	12,96
17	KNNR 1 0201/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km - pojemność łyżki 0,15m3 grunt kategorii III	m3	4,5
18	KNNR 1 0313/01	Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych - wykopy o szerokości 1m, umocnienie pełne, głębokość do 3m, grunt kat. I-IV	m2	32,4
19	KNNR 4 1411/03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr. 20cm	m3	4,5
20	KNR-W 2-19 0306/06	Rury ochronne (osłonowe) z PE o średnicach nominalnych 125x7,1 PE80 SDR17,6	m	7
21	KNR-W 2-19 0122/01	Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 125mm	koncówka	2
22	KNR-W 2-19 0102/01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	8
23	KNR-W 2-18 0109/01	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE d=40x3,7mm	m	8
24	KNR-W 2-18 0110/01	Połączenie metodą zgrzewania czółowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD d=63mm - Adapter g.w. d=40x1 1/2" POLYRAC	szt	2
25	KNR 2-18 0704/01	Dwukrotna izolacja taśmą "Denso" rurociągów stalowych d = 50mm	szt	2
26	KNR-W 2-18 0705/01	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur HOBAS, PCW, PE, PEHD d=90-110mm	próba/200m	0,2