

PRZEDMIAR ROBÓT**Zadanie Nr 1**

Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce masą na gorąco w ilości 150 ton oraz emulsją asfaltową i grysami w ilości 1500 m²

| Lp. | Asortyment, rodzaj robót | Jednostka | Ilość | Cena | Wartość |
|---------------------|---|------------------|--------------|-------------|----------------|
| 1 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, bez mechanicznego obcięcia krawędzi | t | 150 | | |
| 2 | Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów bazaltowych i emulsji asfaltowej, wyboje o głębokości 3 cm | m ² | 1500 | | |
| Razem netto | | | | | |
| Podatek VAT | | | 23,00% | | |
| Razem brutto | | | | | |

PRZEDMIAR ROBÓT**Zadanie Nr 2**

Likwidacja przelomów w nawierzchniach dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce

| Lp. | Zakres robót | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
|------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | <p>1. Roboty ziemne koparką podsiębierną z transportem urobku na odległość 1 km grunt kat. III - IV na głębokość do 40 cm</p> <p>2. Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki warstwa grubości 15 cm</p> <p>3. Wykonanie podbudowy z tłucznia klinowanego kłińcem grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm</p> <p>4. Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej, standard II, warstwa grubości 5cm</p> | m ² | 1 | | |
| | Razem | | | | |