

## Przedmiar Robót

Remont drogi gminnej Nr 107535R Łączki Kucharskie - Mostki w m. Łączki Kucharskie w km 0+250 - 2+350 w ramach otrzymanych środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych CPV 45-23-31-42-6

Lp.	Zakres robót	Jednostka miary	Ilość robót	Cena jednostk w zł	Wartość robót
1	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane przy użyciu równiarki samojezdnej	godz.	4		
2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 4cm wraz z odwiezieniem urobku na odl. do 1km	m2	80		
3	Profilowanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o frakcji 0-32mm , śr. grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm	m2	280		
4	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego klinowanego kłincem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	8 400		
5	Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno – bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	8 400		
6	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną	m2	8 400		
7	Mechaniczne skropienie powierzchni emulsją asfaltowa, szybko rozpadową pod warstwę ścieralną	m2	8 400		
8	Mechaniczne wykonanie nawierzchni ścieralnej z masy mineralno - bitumicznej, standard II, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	8 400		
9	Ręczne formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczanej samochodami samowładowczymi grunt kat. III-IV, uzupełnienie poboczy grunt staraniem wykonawcy	m3	436,80		
10	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm, w-wa grubości 10cm wraz z ich zagęszczeniem	m2	2 100		
11	Mechaniczne oczyszczanie rowów z namułu przy grubości do 30 cm				

	z wyprofilowaniem dna i skarp rowu koparką podsiębierną o poj. łyżki do 0,4 m <sup>3</sup> w gr. kat. IV z odwozem urobku samochodami samowył. na odległość do 1,0 km z wbudowaniem w nasyp i zagęszczeniem	mb	2100		
12	Remont przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm z ułożeniem na ławie fundamentowej z pospółki ,grub.w-wy 15cm z obsypaniem pospółką i zagęszczeniem	mb	75		
	RAZEM				
	PODATEK VAT				
	OGÓŁEM				