

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Budowa rowu kytego oraz elementy kanalizacji deszczowej - ul. Kolonia w Ropczycach
km 0+000 - 2+344

w

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
	03.02.01.	KANALIZACJA DESZCZOWA			
1	KNNR -1 0210/03	Wykopy liniowe o ścianach pionowych wykonywane na odkład mechanicznie w gruntach kat. III - IV. Przy głębokości powyżej 1,0m - ażurowe umocnienie wykopu Ilość - $0,8 \times (251,3(\text{Zał. nr 1kd})+59,6(\text{Zał. Nr 3kd}))=248,7\text{m}^3$	m ³	248,7	249
			m ³		
2	KNNR- 1 307/04	Wykopy liniowe o ścianach pionowych wykonywane na odkład ręcznie w gruntach kat. III - IV Ilość - $0,8 \times (251,3(\text{Zał. nr 1kd})+59,6(\text{Zał. Nr 3kd}))= 62,2\text{m}^3$	m ³	62,2	62
			m ³		
3	KNNR-1 412/02	Wykonanie podłoża pod kanał w gotowym wykopie z pospólki grub. 15 cm. Ilość - $102,4(\text{Zał. nr 1kd})+6,2(\text{Zał. Nr 2kd})=108,6\text{m}^3$	m ³	108,6	109
			m ³		
4	KNNR-4 1308/03	Wykonanie przykanalików z rur PP/PVC klasy SN8o średnicy 20 cm < załącznik nr 3kd >	m	69	69
			m		
5	KNNR-4 1308/05	Wykonanie kolektora deszczowego z rur PP/PVC klasy SN8 o średnicy 30 cm < załącznik nr 1kd >	m	533	533
			m		
6	KNNR-4 1308/06	Wykonanie kolektora deszczowego z rur PP/PVC klasy SN8 o średnicy 40 cm < załącznik nr 1kd >	m	67	67
			m		
7	KNNR-4 1306/09	Wykonanie kolektora deszczowego z rur PP klasy SN 8 o średnicy 80 cm < załącznik nr 1kd >	m	127,5	128
			m		
8	KNNR-4 1424/02	Wykonanie studzienek ściekowych z wpustami ulicznymi żeliwnymi zabezpieczonymi przed kradzieżą tzw. zatraskowe - wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi < załącznik nr 3kd >	szt.	21	21
			szt.		
9	KNNR-4 1413/03	Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych śr. 1200mm, gł. do 1,5m - wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi Ilość - 19 szt	szt.	19	19
			szt.		
10	KNNR-4 1413/05	Wykonanie studni rewizyjnych o śr. 2000mm gł. do 2m - wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi Ilość - 1 szt	szt.	1	1
			szt.		
11	KNNR -6 0602/01	Wykonanie obudowy wylotu przykanalika śr. 0,2m do rowu przydrożnego < załącznik nr 3kd >	szt.	3	3
			szt.		
12	KNNR - 1 0318/03	Zasypanie ręczne wykopów pod kanały piaskiem kopanym z dowozu (30cm ponad rure) Ilość - $195,7(\text{Zał. nr 1kd})+36,1(\text{Zał. Nr 2}) = 231,8\text{m}^3$	m ³	231,8	232
			m ³		
13	KNNR-1 318/03	Zasypanie ręczne wykopów pod kanały gruntem z wykopu Ilość - $9,41(\text{Zał. Nr 3kd})\text{m}^3$	m ³	9,4	9
			m ³		