

## Zestawienie montażowe kabli i osprzętu kablowego odcinek drogi 0+000 - 2+344,00

### Poszerzenie ulicy Kolonia - wykonanie zabezpieczeń linii kablowych nn w miejscach poszerzenia ulic

L.p.	Odcinek kabla – rodzaj robót	Wykopy i prace ziemne dla kabli									Układanie istn. kabli		Odkopanie kabla w wykopie	Folia PCV		Betonowy słupek oznacznikowy	Opaska oznacz. Oki	Rury ochronne osłonowe					
		sz. 0.4m, gt. 1.0m gr. Kat. IV	sz. 0.6m, gt. 1.0m	sz. 1.0m, gt. 1.0m	zdjęcie asfaltu sz. 0.4m i gr 8cm	zdjęcie asfaltu sz. 0.6m i gr 8cm	zdjęcie asfaltu sz. 1.0m i gr 8cm	Zdjęcie podbudowy ulicy sz. 0.4m i gr. 20cm	Zdjęcie podbudowy ulicy sz. 0.6m i gr. 20cm	Zdjęcie podbudowy ulicy sz. 1.0m i gr. 20cm	w rowie ziemnym	w rurze ochronnej		Niebieska	Czerwona			SRS-110	SRS-160	A-110 PS	A-160 PS		
	<b>ul. Kolonia</b>																						
1	Skrz. istn. 1-kabla z rozszerz. jezdnią – km. 0+584	5,5								2	3,5	5,5	5		1								3,5
2	Skrz. istn. 1-kabla z rozszerz. jezdnią – km. 0+704	8								2	6	8	7		1						6		
	<b>Razem</b>	13,5	0	0	0	0	0	0	0	4	9,5	13,5	12	0	2	0	0	0	6			6	3,5