

Zestawienie montażowe linii napowietrznej nn - Witkowice-11 odcinek drogi 0+000 - 2+344,00

Nr słupa	Typ słupa	Słupy, ustoje									Przewody		Konstrukcje - uchwyty - śruby														Zaciski				Zabezp.		Uziem.						
		ŻN-12	E-12/10	E-12/6	E-10/6	B-100	U-85	U-130	Eu-1	Ou-1	Typ, ilość, przekrój przewodów	Długość przęsła [m]	M16x400	M20x240	M20x300	SH 16x160	SH 16x250	SH 20x160	SH 20x250	Hak SOT 29	COT-36+37	SO-140	SO-130	SO-136	SO-117.225S	SO-118.1201S	SO-80	UP/A 25-35	UP/A 50-70	ZO/A 10-50	SL 11.118	SLIP 22.12	GXO Lovos 660/5	SE30.366 L-5	FeZn 25x4 na słupie	FeZn 25x4 w ziemi	Pret fi18/6m		
9	RK istn.															1			1							2	1					3	4		3			12	2
10/1	N-12/10E		1				1		1	AsXSn4x70 + AsXSn2x25	30							1	1	1				2							1				3	8	12	2	
10	N-12/10E		1				1		1	AsXSn4x70 + AsXSn2x25	19							1	1	1				2															
11	RK-istn.									AsXSn4x70 + AsXSn2x25	30				1			1							2	1				1					3			12	2
Razem		0	2	0	0	0	2	0	2		79	0	0	0	2	0	0	4	2	2	0	0	4	4	2	0	0	0	0	0	5	4	0	3	6	8	36	6	

Osprzęt sieciowy prod. ENSTO i BELOS

Zestawienie montażowe linii napowietrznej nn - Witkowiec-1 odcinek drogi 0+000 - 2+344,00

Nr słupa	Typ słupa	Słupy									Przewody			Konstrukcje - uchwyty - śruby												Zaciski				Zabezp.		Uziem.												
		ŻN-12	E-12/10	E-12/6	E-10/6	B-100	U-85	U-130	Eu-1	Ou-1	Typ, ilość, przekrój przewodów	Długość przęsła [m]	Obostrzenie	M20x240	M20x300	SH 16x160	SH 16x250	SH 20x160	SH 20x250	Hak SOT 29	COT-36+37	SO-140	SO-130	SO-136	SO-117.225S	SO-118.1201S	SO-80	UP/A 25-35	UP/A 50-70	ZO/A 10-50	SL 11.118	SLIP 22.12			FeZn 25x4	Pret f18/6m								
3	RNR istn.											1																																
7	P istn.											4xAl50 + AsXSn2x25	30	1																														
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0			30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Osprzęt sieciowy prod. ENSTO i BELOS

Zestawienie montażowe linii napowietrznej nn - Witkowiec-10 odcinek drogi 0+000 - 2+344,00

Nr słupa	Typ słupa	Słupy, ustoje										Przewody		Konstrukcje - uchwyty - śruby													Zaciski		Zabezp.	Uziem.												
		ŻN-10	E-10/12	E-12/10	E-10/6	B-60	U-85	U-130	Eu-1	Ou-1	Typ, ilość, przekrój przewodów	Długość przęsła [m]	Obostrzenie	M20x240	M16x400	M16x200	M20x160	PP-4 + 4*N-80	PK-1 + 4*S-80	O-3	COT-36+37	SO-140	SO-130	SO-136	SO-117.225S	SO-118.1201S	SO-80	UP/A 25-35	UP/A 50-70	ZO/A 10-50	SL 11.118	SLIP 22.12	GXC-Lobos-10/660	FeZn 25x4 – słup	FeZn 25x4 – ziemia	Pret f18/6m						
21	ZRK istn.												1																													
22	ZK istn.											4xAl25	istn.	1															8													
17	OR istn.												1																													
18	K proj.		1					2			2	4xAl25	52	1			2				1	1							4		4						3	8	18	3		
	Razem	0	1	0	0	0	2	0	0	2		52		0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12	0	4	0	0	0	0	3	8	18	3				

Osprzęt sieciowy prod. ENSTO i BELOS

Przewody linii wykorzystane z demontażu

Zestawienie montażowe przyłączy – Witkowice-11 odcinek drogi 0+000 - 2+344,00

Nr słupa	Typ słupa	Kable								Przewody		Konstrukcje - uchwyty - śruby														Zaciski				Zabezp.		Uziem.						
		YAKY 4x35 w ziemi	YAKY 4x35 w rurze	YAKY 4x35 na słupie	Palczatka AK4 25-70	wykop sz. 0,4m, gł. 0,8m	rura BE-75	rura SRS-110	rura DVK-110	Typ, ilość, przekrój przewodów	Długość przęsła [m]	M16x400	M20x240	M20x300	M20x340	M20x400	SH 16x250	SH 20x250	Hak PD 2.2	Hak SOT 29	COT-36+37	SO 79.6	Uchwyt do rur UMR(o) 75	SO-130	SO-136	SO-34.25	SO-80.225	SO-80	UP/A 10-16	UP/A 25-35	ZO/A 10-50	SLIP 22.12712	SL 11.118	SV-29.253	Bnu63	uchwyt Ub	FeZn 25x4	Pręt f118/6m
10/1	N-12/E	5	3	7	1	2	3		YAKY4x35											9	6	3										1		3	3			
11	RK-istn.								AsXSn4x25	20						1											2					8		3	3			
Razem		5	3	7		2	3	0	0	20	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	6	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	9	0	6	6	0	0

Kabel YAKY z demontażu

Zestawienie montażowe przyłączy – Witkowiec-10 odcinek drogi 0+000 - 2+344,00

Nr słupa	Typ słupa	Kable								Przewody		Konstrukcje - uchwyty - śruby										Zaciski				Zabezp.		Uziem.													
		YAKY4x35 w ziemi	YAKY4x35 w rurze	YAKY4x35 na słupie	Mufa kablowa ZMR2-35	Palczatka AK4 25-70	wykop sz. 0,4m, gł. 0,8m	rura BE-75	rura SRS-110	rura DVK-110	Typ, ilość, przekrój przewodów	Długość przęsła [m]	M16x400	M20x240	M20x300	M20x340	konstrukcja pod Bnu + objemka	SH 16x250	SH 20x250	Hak PD 2.2	Hak SOT 29	COT-36+37	SO 79.6	Uchwyt do rur UMR(o) 75	SO-80.225	SO-80	UP/A 10-16	UP/A 25-35	ZO/A 10-50	SLIP 22.12712	SL 11.118	SV-29.253	Bnu63	uchwyt Ub	FeZn 25x4	Pręt fi18/6m					
18	K-10/E									AsXSn2x25	28																														
18	K-10/E									AsXSn4x25	20					1											2														
18	K-10/E									AsXSn2x25	23																														
18	K-10/E	5	3	7	1	1	5	3		YAKY4x35																															
Razem		5	3	7	1	1	5	3	0	0		71	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	12	6	3	4	2	0	0	4	8	8	0	5	5	0	0				

Zestawienie demontażowe linii nn Witkowie-11 odcinek drogi 0+000 - 2+344,00

Nr stupa	Typ stupa	Żerdzie				Przewody		Konstrukcje - uchwyty - śruby													Izolatory		Zaciski					Zabezp.		Uziem.							
		ŻN-10	ŻN-12	E-10/10	odciąg	Typ, ilość, przekrój przewodów	Długość przęsła [m]	PP-4	PN-4	PNR-4	PK-4	PKR-4		TK-80		Pprz-1	Uchw. SO-80		SH16x200	Uchw. SO					Izolator S-80	Izolator N-80	UP/A 10-16	UP/A 25-35	UP/A 50-70	ZO/A 10-50	SL 11.11	BNu63		GXO-0.66/5	FeZn 25x4	Pret f18/6m	
9	RK																		1																		
10	PP	1				4xAl25 + AsXSn2x25	44	1										1	1						4							3					
11	RK					4xAl25 + AsXSn2x25	30				1								1					4													
Razem		1	0	0	0		74	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0		3						

Przyłącza – przewody, kable

10	PP		YAKY4x35 -częściowy	8śl. +18z.
11	RK		4xAl16 – całkowity	18

Zestawienie demontażowe linii nn Witkowiec-10 odcinek drogi 0+000 - 2+344,00

Nr stupa	Typ stupa	Żerdzie				Przewody		Konstrukcje - uchwyty - śruby														Izolatory		Zaciski					Zabezp.		Uziem.					
		ŻN-8	ŻN-10	E-10/10	odciąg	Typ, ilość, przekrój przewodów	Długość przeseła [m]	PP-4	PN-4	PNR-4	PK-4	PKR-4	TK-80	Pprz-1	Uchw. S 80	konstr. pod BNU	konstr. pod GXO	izolator S-80	izolator N-80	UP/A 10-16	UP/A 25-35	UP/A 50-70	ZO/A 10-50	SL 11.11	BNu63	GXO-0.66/5	FeZn 25x4	Pret fi18/6m								
17	OR																																			
18	OK	1			1	4xAl25	52				1							4	4							5			3							
Razem		1	0	0	1		52	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0		5		3									

Przyłącza – przewody, kable

18	OK			2xAl16 – całkowity	26
18	OK.			4xAl16 – całkowity	18
18	OK.			2xAl16 – całkowity	21
18	OK			YAKY4x35 -częściowy	7śł.+5z.