

WYKAZ ZJAZDÓW

L.p.	Hm drogi	Strona drogi	Szerokość proj. zjazdu / chodnika [m]	Powierzchnia proj. utwardzenia [m2]		Proj. obrzeża [m]	Przepusty [m] średnica/długość		Roboty ziemne [m3]		Uwagi
				bitum	kostka wibroprasowana		istn.	proj.	W	N	
1	0+026,11	L	3,65		7,50					0,4	
2	0+079,21	L	4,00	21,00	6,50				0,4	2,9	
3	0+094,09	L	5,40	34,50	8,00				0,5	7,7	podniesienie bramy
4	0+108,62	L	7,00	42,50	10,00		Ø0,50/7,0		0,5	11,5	podniesienie bramy
5	0+136,33	L	4,00	19,00	6,50		Ø0,40/7,0		0,4	2,5	
6	0+146,27	L	4,35	26,00	7,00		Ø0,40/5,0		0,4	4,4	podniesienie bramy
7	0+186,94	L	6,00	36,50	9,00		Ø0,40/7,0		0,5	6,9	podniesienie bramy
8	0+222,35	L	5,00	33,00	7,50		Ø0,30/5,50		0,4	9,5	podniesienie bramy
9	0+226,78	P	13,00	58,00		22,50	Ø0,50/14,0	Ø0,50/15,0			Betonowy, rozebranie murków czołowych 2szt.
10	0+252,57	L	4,50	37,00	7,00		Ø0,50/5,0		0,6	4,7	podniesienie bramy, rozebranie murków czołowych 2szt.
11	0+262,00	P	4,50	22,50				Ø0,50/7,0	0,5	3,9	
12	0+273,14	L	5,50	33,50	9,00		Ø0,40/6,0		0,5	2,5	podniesienie bramy
13	0+305,66	P	5,00	22,00			Ø0,30/5,0	Ø0,50/8,0	0,6	9,0	
14	0+308,24	L	3,00	13,00	5,50				0,7	4,0	
15	0+322,65	P	3,50	17,00			Ø0,40/6,0	Ø0,50/6,5	0,5	3,0	
16	0+352,45	L	9,50	54,00	13,50		Ø0,50/10,5		1,2		podwójny, rozebranie murków czołowych 1szt.
17	0+361,47	P	4,50	12,00			Ø0,40/5,0	Ø0,50/7,5	0,2	2,9	
18	0+378,62	L	8,50	39,00	12,00	10,00	rów kryty Ø0,80/37,5				Betonowy, rozebranie murków czołowych 1szt.
19	0+384,05	P	6,00	16,00			Ø0,40/7,0	Ø0,50/7,5	0,3	1,8	
20	0+398,10	L	7,20		50,00	10,00	rów kryty Ø0,80/37,5				przełożenie kostki betonowej i kamiennej-pow. 40m2
21	0+437,88	P	4,00	9,00			Ø0,30/5,0	Ø0,50/6,0	0,2	1,1	
22	0+445,30	L	4,50	19,00	7,00		Ø0,40/5,0		0,4	2,2	podniesienie bramy
23	0+467,20	L	3,50	17,00	6,00		Ø0,40/6,0		0,3	3,0	
24	0+480,25	P	3,50	14,50			Ø0,40/5,0	Ø0,50/6,0	0,6	1,0	
25	0+485,80	L	3,00	15,00	5,00				0,3	3,1	
26	0+510,30	P	3,00	15,00			Ø0,40/4,0	Ø0,50/5,5	0,3	1,1	
27	0+512,65	L	4,50	22,00	7,00		Ø0,30/5,0		0,4	3,3	podniesienie bramy
28	0+535,20	P	5,00	20,00			Ø0,50/5,5	Ø0,50/7,0	0,3	2,8	rozebranie murków czołowych 2szt.
29	0+543,62	L	9,50	14,00	18,00	10,50	Ø0,40/10,0		0,8	1,0	przełożenie kostki betonowej-pow. 21,5m2, rozebranie murków czołowych 1szt.
30	0+567,40	L	6,70		38,50	10,00	Ø0,40/7,5				przełożenie kostki betonowej-pow. 37m2 Podniesienie bramy i ogrodzenia na szer. Zjazdu, rozebranie murków czołowych 2szt.
31	0+569,56	P	3,50	18,00			Ø0,40/4,0	Ø0,50/5,5	0,4	1,8	
32	0+588,05	L	6,00	19,00	9,00		Ø0,40/6,5		0,5	0,8	podniesienie bramy
33	0+617,50	L	3,50	12,00	6,00		Ø0,40/6,0		0,3	0,9	podniesienie bramy
34	0+631,24	L	3,50	12,00	6,00		Ø0,40/4,0		0,3	0,9	podniesienie bramy, rozebranie murków czołowych 2szt.
35	0+637,65	L	4,50	16,00	7,00		Ø0,40/5,0		0,3	1,0	podniesienie bramy i ogrodzenia na dł. 24m
36	0+641,60	P	7,50		27,50	15,50	Ø0,40/7,5	Ø0,50/9,5	0,3	5,4	przełożenie kostki betonowej-pow. 25m2, rozebranie murków czołowych 2szt.
37	0+671,00	P	11,50	71,00			Ø0,50/13,0	Ø0,50/13,5	0,3	9,1	podwójny
38	0+679,65	L	7,00	25,00	10,00		Ø0,40/10,0		0,3	1,6	
39	0+687,65	L	3,00	11,00	5,00		Ø0,40/3,0		0,1	0,7	
40	0+717,60	P	5,50	20,00			Ø0,30/7,0	Ø0,40/7,5	0,3	2,6	
41	0+735,90	L	8,00		27,50	4,00	Ø0,40/8,0				przełożenie kostki betonowej-pow. 26m2

WYKAZ ZJAZDÓW

42	0+750,48	L	7,80	16,00	11,00	5,00	Ø0,40/8,0				przełożenie kostki betonowej-pow. 2,5m ² , rozebranie murków czołowych 2szt.
43	0+757,85	P	5,00	21,00			Ø0,40/5,5	Ø0,40/7,0	0,1	3,0	
44	0+791,87	P	3,00	15,50			Ø0,40/4,0	Ø0,40/5,5	0,1	1,9	
45	0+809,60	L	6,00	29,50	9,00		Ø0,40/6,0		0,5	4,1	podniesienie bramy, rozebranie murków czołowych 2szt.
46	0+819,83	P	3,00	15,50			Ø0,40/4,5	Ø0,40/5,5	0,2	1,6	
47	0+835,85	L	3,00	14,00	5,00		Ø0,30/5,0		0,3	2,1	
48	0+865,88	L	5,30	30,00	8,00		Ø0,40/5,5		0,7	8,5	podniesienie bramy, rozebranie murków czołowych 2szt.
49	0+866,75	P	6,00	23,50				Ø0,40/8,0	0,3	2,6	
50	0+900,50	L	5,00	24,00	7,50				0,5	6,2	podniesienie bramy
51	0+933,40	L	6,00	18,50	9,00		rów kryty Ø0,40/35,0		0,5	1,9	
52	0+937,10	P	6,00	22,50			Ø0,40/6,0	Ø0,50/8,5	0,3	4,9	Betonowy, rozebranie murków czołowych 2szt.
53	0+942,95	L	6,00	18,00	9,00		rów kryty Ø0,40/35,0		0,5	1,9	
54	0+958,75	P	3,50	14,00			Ø0,40/12,0	Ø0,50/13,0	0,2	2,5	rozebranie murków czołowych 1szt.
55	0+965,00	P	5,00	19,50		0,3			3,6	rozebranie murków czołowych 1szt.	
56	0+971,50	L	3,00	15,50	5,00				0,6	3,2	
57	0+992,60	L	3,00	5,50	5,00				0,7	3,5	
58	0+993,78	P	6,00	21,00			Ø0,40/6,5	Ø0,50/8,0	0,2	4,5	
59	1+004,75	L	3,00	17,50	5,00				0,3	6,5	
60	1+018,65	P	3,50	10,00			Ø0,40/4,5	Ø0,50/6,0	0,1	1,4	
61	1+039,40	P	3,50	8,50			Ø0,40/6,5	Ø0,50/6,0	0,1	1,1	
62	1+051,15	L	3,00	19,00	5,00				0,4	6,5	
63	1+061,20	P	4,00	11,50			Ø0,40/4,5	Ø0,40/6,0	0,2	1,2	
64	1+067,42	L	3,50	26,50	6,00				0,2	11,0	podniesienie bramy
65	1+082,30	L	4,50	34,00	7,00				0,2	14,2	
66	1+091,67	P	5,00	19,50			Ø0,40/6,0	Ø0,40/7,0	0,2	3,2	
67	1+112,42	P	4,00	19,50			Ø0,40/4,0	Ø0,40/7,0	0,2	5,0	
68	1+119,15	L	6,00	15,50	9,00				0,6	1,1	podniesienie bramy
69	1+147,90	L	3,00	5,00	5,50				0,3	0,2	
70	1+178,70	P	3,00	18,50				Ø0,40/5,5	0,6	2,5	
71	1+185,39	L	3,00	6,00	5,50				0,8	2,2	
72	1+194,88	P	3,00	17,90				Ø0,40/5,5	1,1	2,1	
73	1+216,97	L	3,00	4,00	5,50				0,5	0,8	
74	1+221,60	P	3,00	17,90				Ø0,40/5,5	0,6	3,0	
75	1+243,87	P	4,00	20,00			Ø0,40/4,5	Ø0,40/7,0	0,4	2,9	
76	1+298,25	L	3,50	15,50	6,00				0,4	0,7	
77	1+314,40	P	5,00	23,50		10,00	Ø0,50/5,0	Ø0,50/8,0	0,4	6,9	Betonowy
78	1+322,77	P	3,00	17,50			Ø0,40/5,0	Ø0,50/6,0	0,3	4,1	
79	1+368,54	P	3,00	21,50			Ø0,40/3,5	Ø0,50/6,0	0,1	5,0	
80	1+375,41	L	3,00	17,50	5,00		Ø0,30/2,5		0,4	5,5	
81	1+385,83	L	4,50	26,00	7,00		Ø0,30/5,0		0,6	8,2	
82	1+441,54	L	4,00	20,50	6,50		Ø0,30/4,0		0,4	5,3	podniesienie bramy
83	1+462,34	P	3,00	23,00			Ø0,40/5,0	Ø0,50/7,5	0,4	10,5	
84	1+465,18	L	3,00	17,50	5,00		Ø0,30/4,0		0,2	6,6	
85	1+495,45	L	3,50	21,00	6,00				0,3	4,3	
86	1+497,55	P	3,50	22,00				Ø0,50/6,5	0,1	5,5	
87	1+536,77	P	3,00	16,50			Ø0,40/4,0	Ø0,50/5,0	0,2	1,9	
88	1+545,00	L	3,00	16,00	5,00				0,2	3,6	
89	1+590,45	P	3,00	16,50				Ø0,50/5,5			
90	1+590,45	L	3,00	11,00	5,00				0,2	0,8	podniesienie bramy
91	1+609,70	L	3,00	11,00	5,00		Ø0,30/4,0		0,2	0,8	
92	1+620,29	P	3,00	16,50				Ø0,50/5,5	0,3	0,9	
93	1+641,87	L	3,50	13,50	6,00		Ø0,40/4,0		0,2	1,4	
94	1+650,12	P	3,00	16,50				Ø0,50/5,5	0,2	1,3	
95	1+651,05	L	3,00	11,50	5,00		Ø0,30/5,0		0,2	1,2	
96	1+693,50	P	3,50	16,00				Ø0,50/6,5	0,1	3,7	
97	1+702,15	L	3,00	22,00	5,00				0,3	6,5	
98	1+736,23	P	6,00	26,50				Ø0,50/8,5	1,0	5,0	

WYKAZ ZJAZDÓW

99	1+736,23	L	3,00	2,00	5,00				0,3	0,8	
100	1+766,39	L	3,00	3,50	5,00				0,3	0,7	
101	1+767,15	P	3,50	14,00		8,00		Ø0,40/6,5	0,2	2,6	Betonowy
102	1+775,50	P	3,00	12,00			Ø0,40/5,0	Ø0,40/5,5	0,2	2,2	
103	1+778,55	L	3,00	20,50	5,00		Ø0,30/5,0		0,2	5,5	
104	1+781,00	P	3,00	12,00				Ø0,40/5,5	0,2	2,3	
105	1+795,85	L	6,00	33,00	9,00		Ø0,30/6,0		0,4	6,7	
106	1+809,22	P	3,00	10,00				Ø0,40/5,0	0,1	1,0	
107	1+816,15	L	3,00	17,00	5,00				0,2	2,9	
108	1+818,75	P	5,00	17,00				Ø0,40/7,5	0,2	4,0	
109	1+863,45	P	4,50	16,50				Ø0,40/7,0	0,2	2,8	
110	1+878,15	P	3,00	9,00				Ø0,40/5,0	0,1	1,9	
111	1+890,80	P	3,00	11,00			Ø0,30/4,0	Ø0,40/5,5	0,3	2,1	
112	1+909,65	L	3,50	21,00	6,00				0,3	4,5	
113	1+910,15	P	3,00	11,50				Ø0,40/5,5	0,3	2,1	
114	1+934,30	L	4,80		35,00	22,00			0,4	4,6	przełożenie kostki betonowej-pow. 20m2 Podniesienie bramy i grodzienia na dł. 20m
115	1+958,90	P	3,00	12,50				Ø0,40/6,0	0,3	1,3	
116	1+960,85	L	3,00	14,50	5,00		Ø0,30/4,5		0,2	2,6	
117	1+965,85	L	3,00	14,50	5,00				0,2	2,6	
118	2+061,90	P	3,00	12,50			Ø0,40/4,0	Ø0,50/6,0	0,1	3,4	rozebranie murków czołowych 2szt.
119	2+061,95	L	3,00	17,50	5,00				0,2	3,8	
120	2+130,80	P	3,00	11,00				Ø0,50/6,0	0,2	2,9	
121	2+192,70	L	3,00	13,50	5,00			Ø0,50/7,5	0,2	7,2	
122	2+230,54	P	3,00	11,00				Ø0,50/5,5			
123	2+246,73	P	3,00	10,50				Ø0,50/5,5			
124	2+278,56	P	3,00	11,00				Ø0,50/5,5			
125	2+284,65	L	3,00	19,50	5,00			Ø0,50/7,5	0,2	6,6	
126	2+340,00	L	3,00	10,00				Ø0,50/6,0			
RAZEM				2267,30	617,00	127,50	Ø0,30/71,5 Ø0,40/253,0 Ø0,50/60,0	Ø0,40/136,0 Ø0,50/260,5	39,9	408,7	172,0 m2 - przełożenie kostki betonowej

1. Przełożenie kostki wibroprasowanej - 172,0 m2

2. Rozbiórka przepustów:

Ø 0,30 - 71,5m

Ø 0,40 - 253,0m

Ø 0,50 - 60,0m

Ø 0,80 - 37,5m

3. Rowy kryte:

Ø 0,40 - 35,0m - istniejący pozostawiony

4. Obrzeża betonowe na szerokości zjazdów z kostki ujęte w obmiarze chodnika

5. Wykopy pod przepusty ujęte w robotach ziemnych.