## Zestawienie montażowe linii napowietrznej nn - Witkowice-10 odcinek drogi 2+344,00 - 2+664,48

| Nr słupa | Typ słupa | Słupy, ustoje | | | | | | | | | Przewody | | | Konstrukcje - uchwyty - śruby | | | | | | | | | | | | | | Zaciski | | | | | Zabezp. | | Uziem. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ŻN-10 | E-10/12 | E-12/10 | E-10/6 | B-60 | U-85 | U-130 | Eu-1 | Ou-1 | Typ, ilość, przekrój przewodów | Długość przęsła [m] | Obostrzenie | M20x240 | M16x400 | M16x200 | M20x160 | PP-4 + 4*N-80 | PK-1 + 4*S-80 | O-3 | COT-36+37 | SO-140 | SO-130 | SO-136 | SO-117.225S | SO-118.1201S | SO-80 | UP/A 25-35 | UP/A 50-70 | ZO/A 10-50 | SL 11.118 | SLIP 22.12 | Złącze ZKS-3 | GXO-Lobos-10/660 | FeZn 25x4 – słup | FeZn 25x4 – ziemia | Pret fi18/6m [szt] |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | OR istn. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | O proj. | | 1 | | | | 2 | | | 2 | 4xAl 50 | 30 | 1 | | | 4 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 8 | 5 | | | | 3 | 8 | 18 | 3 |
| 26/1 | PP proj. | 1 | | | | 2 | | | | | 4xAl 50 | 43 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
| 27 | ON istn. | | | | | | | | | | 4xAl 50 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | OR istn. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | | | | | | |
| 30 | PP proj. | 1 | | | | 2 | | | | | 4xAl25 | 52 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
| 30/1 | PP proj. | 1 | | | | 2 | | | | | 4xAl25 | 34 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
| 31 | ZK istn. | | | | | | | | | | 4xAl25 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem | | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 236 | | 0 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | 3 |

Osprzęt sieciowy prod. ENSTO i BELOS

Przewody linii wykorzystane z demontażu

## Zestawienie montażowe przyłączy – Witkowice-10  odcinek drogi 2+344,00 - 2+664,48

| Nr słupa | Typ słupa | Kable | | | | | | | | Wykopy, rury | | | | Konstrukcje - uchwyty - śruby | | | | | | | | | | | | | | Zaciski | | | | | Złącza, zab. | | | Uziem. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Typ, ilość, przekrój przewodów | Długość kabla [m] | YAKY4x35 w ziemi | YAKY4x35 w rurze (ziemia) | YAKY4x35 w rurze (słup) | YAKY4x35 na słupie | Mufa kablowa ZMR2-35 | Palczatka AK4 25-70 | wykop sz. 04m, gł. 0.8m | rura BE-75 | rura SRS-110 | rura DVK-110 | M16x400 | M20x240 | M20x300 | M20x340 | konstrukcja pod ZKS-3 + objemka | SH 16x250 | SH 20x250 | Hak PD 2.2 | Hak SOT 29 | COT-36+37 | SO 79.6 | Uchwyt do rur UMR(o) 75 | SO-80.225 | SO-80 | UP/A 10-16 | UP/A 25-35 | ZO/A 10-50 | SLIP 22.12712 | SL 11.118 | Złącze kablowe słupowe ZKS-3 | Bnu63 | uchwyt Ub | FeZn 25x4 | Pręt fi18/6m | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | O-10/E | YAKY4x35 | 7 | | | | 7 | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | 6 | 6 | | | | | | 4 | | | 1 | | | | | |
| 26 | O-10/E | YAKY4x35 | 78 | 55 | 20 | 3 | | 1 | | 70 | 3 | | 20 | | | | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | O-10/E | YAKY4x35 | 78 | 55 | 20 | 3 | | 1 | | | 3 | | 20 | | | | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Razem | | | 163 | 110 | 40 | 6 | 7 | 2 | 1 | 70 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Zestawienie demontażowe linii nn Witkowice-10  odcinek drogi 2+344,00 - 2+664,48

| Nr słupa | Typ słupa | Żerdzie | | | | Przewody | | Konstrukcje - uchwyty - śruby | | | | | | | | | | | | | | | | Izolatory | | Zaciski | | | | | Zabezp. | | | Uziem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ŻN-8 | ŻN-10 | E-10/10 | odciąg | Typ, ilość, przekrój przewodów | Długość przesła [m] | PP-4 | PN-4 | PNR-4 | PK-4 | PKR-4 | | TK-80 | | Pprz-1 | Uchw. S 80 | | konstr. pod BNu | konstr. pod GXO | | | | Izolator S-80 | Izolator N-80 | UP/A 10-16 | UP/A 25-35 | UP/A 50-70 | ZO/A 10-50 | SL 11.11 | BNu63 | | GXO-0.66/5 | FeZn 25x4 | Pret fi18/6m |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | OR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | PP | 1 | | | | 4xAl50 | 49 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 4 | | | | | | 6 | | 3 | | |
| 27 | ON | | | | | 4xAl50 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | OR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | PP | | 1 | | | 4xAl25 | 70 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 31 | ZK istn. | | | | | 4xAl25 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem | | 1 | 1 | 0 | 0 | | 236 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | | 3 | | |

Przyłącza – przewody, kable

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | PP | | | YAKY4x35 – częściowy | 7sł.+5z |
| 26 | PP | | | YAKY4x35 – częściowy | 7sł.+5z |