

Zestawienie montażowe oświetlenia ulicznego – Ropczyce ul. Kolonia - zasilanie nn Witkowiec-10

Nr stupa	Funkcja stupa	Stupy, oprawy, skrzynka ośw.											Kable					Wykopy, osprzęt, rury ochronne					Konstr.- uchwyt			Końc., zaciski, ograniczki			Uziem.								
		Stup S-100C stalowy ocynk.	Fufament F150/200	Elementy mont. fundamentu	Kapturki ochronne na śr. stupa	Nasadka stupa	Wysięgnik SI/1r/W 1.0	Przewód YDY 3x2.5 11m (odc.)	Tabliczka bezp. ZG4-35 1xE27	Tabliczka bezp. ZG4-95 1xE27	Oprawa SGS104 150W II	Lampa SON-T 150W	Słupowa skrzynka ośw. SSO3	Typ, przekrój kabli	Długość odcinka [m]	YAKY4x35 w ziemi	YAKY4x35 w ruze (w ziemi)	YAKY4x35 w ruze (na słupie)	YAKY4x35 na słupie	wykop sz. 04m, gł. 1.0m	2x warstwa piasku sz. 0.4m	taśma identyf. Sz. 200m gr. 0.4mm	rura BE-75 na słupie	rura DVK-110 w wykopie	Palczatka kablowa AK4 25-70	Opaski kablowe Oki	Betonowe słupki ozn.	konstrukcja pod SSO3 +objemka	Taśma + klamerka COT-36+37	Uchwyt kabla SO 79.5	Końcówka kablowa 2KA-35	ZO/A 10-50	GXO-Lobos-5/660	FeZn 25x4 w wykopie kabł.	Pręt fi18/6m [szt]	Połącz. spawane + zabezp. antykoroz.	
25	OK-10/ŻN										1	YAKY4x35	9,0			7,0	2,0				2			1	1		2	11	7			4	5	3	2	2	1
25/1	ośw.	1	1	1	4	1	1	1		1	1		15,0	15,0					2,0	2,0	2,0				3					8			14		1		
25/2	ośw.	1	1	1	4	1	1	1	1		1		34,0	34,0					30,0	30,0	30,0				5					8			33		1		
25/3	ośw.	1	1	1	4	1	1	1	1		1		34,0	26,0	8,0				35,0	35,0	35,0		8		5					8			38		1		
25/4	ośw.	1	1	1	4	1	1	1	1		1		44,0	29,0	15,0				35,0	35,0	35,0		15		5					8			38		1		
25/5	ośw.	1	1	1	4	1	1	1	1		1		37,5	24,5	13,0				33,5	33,5	33,5		13		5					8			36		1		
25/6	ośw.	1	1	1	4	1	1	1	1		1		37,0	27,0	10,0				33,0	33,0	33,0		10		5					8			36		1		
25/7	ośw.	1	1	1	4	1	1	1	1		1		37,0	27,0	10,0				33,0	33,0	33,0		10		5					8			36		1		
25/8	ośw.	1	1	1	4	1	1	1	1		1		36,5	33,5	3,0				32,5	32,5	32,5		3		5					8			35		1		
25/9	ośw.	1	1	1	4	1	1	1	1		1		37,5	31,5	6,0				32,5	32,5	32,5		6		5					8			35		1		

Nr słupa	Funkcja słupa	Słupy, oprawy, skrzynka ośw.											Kable					Wykopy, osprzęt, rury ochronne						Konstr.- uchwyty			Końc., zaciski, ograniczki			Uziem.												
		Słup S-100C stalowy ocynk.	Funtament F150/200	Elementy mont. fundamentu	Kapturki ochronne na śr.słupa	Nasadka słupa	Wysięgnik SV1r/W 1.0	Przewód YDY 3x2.5 11m (odc.)	Tabliczka bezp. ZG4-35 1xE27	Tabliczka bezp. ZG4-95 1xE27	Oprawa SGS104 150W II	Lampa SON-T 150W	Słupowa skrzynka ośw. SSO3	Typ, przekroj kabli	Długość odcinka [m]	YAKY4x35 w ziemi	YAKY4x35 w rurze (w ziemi)	YAKY4x35 w rurze (na słupie)	YAKY4x35 na słupie	wykop sz. 04m, gł. 1.0m	2x warstwa piasku sz. 0.4m	taśma identyf. Sz. 200m gr. 0.4mm	rura BE-75 na słupie	rura DVK-110 w wykopie	Palczatka kablowa AK4 25-70	Opaski kablowe Oki	Betonowe słupki ozn.	konstrukcja pod SSO3 +objemka	Taśma + klamerka COT-36+37	Uchwyty kabla SO 79.5	Końcówka kablowa 2KA-35	ZO/A 10-50	GXO-Lobos-5/660	FeZn 25x4 w wykopie kabli.	Pręt fi18/6m [szt]	Połącz. spawane + zabezp. antykoroz.						
25/1	ośw.																																									
25/10	ośw.	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1		31,0	18,0	13,0				27,0	27,0	27,0		13		5										8				30		1	
25/11	ośw.	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1		28,0	7,0	21,0				24,0	24,0	24,0		21		4									8						27		1
Razem		11	11	11	44	11	11	11	10	1	11	11	1	380,5	272,5	99,0	7,0	2,0	317,5	317,5	317,5	2	99	1	53	0	2	11	7	0	92	5	3	360	2	12						