

**Zał. 2. Tab. 1 TABELA ROBÓT ZIEMNYCH**  
**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107552R – ULICA KOLONIA**  
**W KM 2+344.00 – 2+664.48 W MIEJSCOWOŚCI ROPCZYCE**

Km	ROBOTY ZIEMNE				Zużycie na miejscu	Suma [m3]	Humus zdjęty		Humus nałożony	
	Pow. [m2]		Obj. [m3]				Szer. [m]	Pow. [m2]	Szer. [m]	Pow. [m2]
	W	N	W	N			Hz	Hz	Hn	Hn
<Odc. od km 2+344,00 do km 2+664,48>										
<b>2+344,00</b>	3,40	2,40					5,40		4,50	
<b>2+350,00</b>	3,70	2,50	21,3	14,7	14,7	6,6	5,10	31,5	4,90	28,2
<b>2+375,00</b>	3,50	3,10	90,0	70,0	70,0	26,6	11,90	212,5	6,30	140,0
<b>2+400,00</b>	3,40	3,10	86,3	77,5	77,5	35,4	12,10	300,0	6,10	155,0
<b>2+425,00</b>	3,70	2,50	88,8	70,0	70,0	54,1	12,00	301,3	6,10	152,5
<b>2+450,00</b>	2,90	1,90	82,5	55,0	55,0	81,6	9,40	267,5	5,40	143,8
<b>2+475,00</b>	3,20	1,50	76,3	42,5	42,5	115,4	8,30	221,3	5,10	131,3
<b>2+500,00</b>	6,00	0,90	115,0	30,0	30,0	200,4	9,30	220,0	1,60	83,8
<b>2+525,00</b>	6,90	0,60	161,3	18,8	18,8	342,9	3,00	153,8	1,80	42,5
<b>2+550,00</b>	6,30	1,70	165,0	28,8	28,8	479,1	2,30	66,3	6,10	98,8
<b>2+575,00</b>	3,40	1,80	121,3	43,8	43,8	556,6	1,80	51,3	5,70	147,5
<b>2+600,00</b>	1,20	4,00	57,5	72,5	57,5	541,6	8,20	125,0	6,00	146,3
<b>2+625,00</b>	1,00	4,00	27,5	100,0	27,5	469,1	9,00	215,0	5,30	141,3
<b>2+650,00</b>	1,90	2,80	36,3	85,0	36,3	420,4	8,00	212,5	5,30	132,5
<b>2+664,48</b>	2,40	2,30	31,1	36,9	31,1	414,6	8,50	119,5	5,50	78,2
<b>RAZEM</b>			<b>1 159,9</b>	<b>745,4</b>	<b>603,3</b>	<b>414,6</b>		<b>2 497,2</b>		<b>1 621,4</b>