

WYKAZ ZJAZDÓW

Zał. 3. Tab. 1 Wykaz zjazdów

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107552R – ULICA KOLONIA W KM 2+344.00 – 2+664.48 W MIEJSCOWOŚCI ROPCZYCE

L.p.	Hm drogi	Strona drogi	Szerokość zjazdu na krawędzi chodnika [m]	Roboty Ziemne		Nawierzchnia zjazdu				Rozbiórki		Obrzeże [m]	Przepusty [m] średnica/długość		Uwagi	
		L, P		W	N	Isnt.		Proj.		Nawierzchnia [m ²]	Przepusty [m]		Proj.			
			[m ³]	[m ³]	Rodzaj	Pow [m ²]	kostka [m ²]	beton asfaltowy [m ²]								
<Odc. od km 2+344.00 do km 2+664,48>																
1	2+368,50	L	3,00	1,48	0,48	grunt.	19,50	4,80	9,90	-	bet. Ø50/L=5.00m	10,00			Proj. Rów kryty Ø60, Murki czołowe	
2	2+380,60	L	3,00	1,20	1,58	grunt.	14,00	7,00	9,70	-		9,50				
3	2+387,70	L	3,00	1,00	1,20	żwir	16,00	7,00	9,50	16,00		9,50				
4	2+410,00	P	3,00	0,80	5,18	-	-	14,50	13,50	-		12,00	Ø50/L=7,00m		Zjazd dodatkowy	
5	2+480,10	L	3,00	1,72	0,48	grunt.	22,00	7,00	8,50	-		9,00				
6	2+471,85	L	3,00	1,40	0,53	-	-	7,00	7,90	-		8,50			Zjazd dodatkowy	
7	2+480,10	L	3,00	3,28	0,48	destrukt	16,50	7,00	7,70	16,50		8,50				
8	2+505,50	L	3,00	2,32	0,48	-	-	7,00	7,50	-		8,50			Zjazd dodatkowy	
9	2+520,00	L	3,00	1,80	0,48	-	-	7,00	8,20	-		8,50			Zjazd dodatkowy	
10	2+528,80	P	3,00	1,24	0,72	tluczeń	36,00	14,90	14,00	36,00		12,50				
11	2+533,50	P	3,00	3,20	4,66	tluczeń	40,00	14,90	14,00	40,00		12,50	Ø50/L=16,00m			
12	2+547,05	P	3,00	3,32	4,80	tluczeń	30,00	14,50	13,50	30,00		12,00	Ø50/L=7,50m			
13	2+550,00	L	3,00	1,24	0,72	-	-	7,00	9,50	-		9,50			Zjazd dodatkowy	
14	2+576,00	L	3,00	1,12	1,25	żwir	15,50	7,00	10,60	15,50		10,50				
15	2+591,30	L	3,00	0,92	3,79	grunt.	14,50	7,00	11,30	-		10,50				
16	2+608,00	P	3,00	1,16	2,50	-	-	14,60	10,70	-		10,50	Ø50/L=7,00m		Zjazd dodatkowy	
17	2+638,50	P	3,00	0,40	1,82	-	-	14,50	9,30	-		9,50	Ø50/L=7,00m		Zjazd dodatkowy	
18	2+641,15	L	3,00	0,96	3,36	-	-	7,00	13,50	-		12,00			Zmiana lokalizacji zjazdu w km 2+650,15	
RAZEM							28,56	34,51		224,00	169,70	188,80	154,00	bet. Ø50/L=5,0m	183,50	44,50