

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa skrzyżowania linii SN Ropczyce-Sędziszów			
1.1		Prace demontażowe			
1.1.	KNR 5-12 1 0501-03 9901-1	Montaż i zawieszenie przewodów roboczych AF1-6 o przekr. 70 mm ² - utrudnienia II stopnia - demontaż jednostronny (Rx0.8, Sx0.8)	km		
		0,158	km	0,158	
				RAZEM	0,158
1.1.	KNR 5-12 2 0501-03 9901-1	Montaż i zawieszenie przewodów roboczych AF1-6 o przekr. 70 mm ² - utrudnienia II stopnia - regulacja zwisów (Rx0.3, Sx0.3)	km		
		0,5	km	0,500	
				RAZEM	0,500
1.1.	KNR 5-12 3 0402-03 9901-1	Montaż łańcuchów izolatorowych pniowych LO do 30 kV dla przewodów AF1-6 o przekroju do 70 mm ² - utrudnienia II stopnia - demontaż (Rx0.6, Sx0.6)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.2		Prace montażowe			
1.2.	KNR 5-12 1 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym	km		
		0,158	km	0,158	
				RAZEM	0,158
1.2.	KNNR 5 2 1402-03	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m	stanow. stanow.		
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.	KNNR 5 3 1405-03	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - PS-21-13.5/10	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.	KNNR 5 4 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.	KNNR 5 5 1407-08	Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2 na słupach i stacji transformatorowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.2.	KNNR 5 6 1407-08	Montaż izolatorów łańcuchowych ŁPO na słupach i stacji transformatorowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.2.	KNNR 5 7 1410-03	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm ² linii napowietrznej - ponowny montaż istn. przewodów	km/3 przew. km/3 przew.		
		0,158		0,158	
				RAZEM	0,158
1.2.	KNNR 5 8 1416-01	Wykonanie skrzyżowań linii N.N., S.N. telekomunikacyjnych lub zabudowań dla przewodów o przekroju do 70 mm ²	skrzyż .3p skrzyż .3p		
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.	KNNR 5 9 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²)	m		
		11,5	m	11,500	
				RAZEM	11,500
1.2.	KNNR 5 10 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
1.2.	KNNR 5 11 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III - fi 18mm	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
1.2.	KNNR 5 12 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.3		Prace towarzyszące			

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.3.	Kalkulacja 1 indywidual- na	Opłaty w PGE za wyłączenia linii SN 15kV	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3.	Kalkulacja 2 indywidual- na	Prace geodezyjne - linia SN 15kV	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Uzupełnienie obostrzeń - linia nn Witkowice-1			
2.1	KNR 5-10 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2.2	Kalkulacja indywidual- na	Opłaty w PGE za wyłączenia linii nn	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000