

Załącznik Nr 2 - TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Dorga Gminna Od km 0+007,10 do km 0+645,39

Km	ROBOTY ZIEMNE				Zużycie na miejscu	Suma [m3]	PLANTOWANIE				HU
	Pow. [m2]		Obj. [m3]				Szer. [m]		Pow. [m2]		Szer. [m]
	W	N	W	N			W	N	W	N	Z
<odc. od km 0+007,10 do km 0+645,39>											
00+007,10	10,20	0,00					0,00	0,00			0,00
00+020,73	0,00	2,90	69,5	19,8	19,8	49,7	0,00	3,70	0,0	25,2	3,90
00+045,59	0,00	7,10	0,0	124,3	0,0	-74,6	0,00	4,60	0,0	103,2	5,10
00+070,59	0,00	5,80	0,0	161,3	0,0	-235,8	0,00	4,50	0,0	113,8	5,40
00+095,85	0,00	5,70	0,0	145,2	0,0	-381,0	0,00	5,50	0,0	126,3	6,10
00+120,63	0,10	5,70	1,2	141,2	1,2	-521,1	0,00	4,60	0,0	125,1	5,70
00+145,63	1,30	0,70	17,5	80,0	17,5	-583,6	0,00	3,30	0,0	98,8	5,20
00+170,54	2,20	0,60	43,6	16,2	16,2	-556,2	0,00	3,40	0,0	83,4	4,80
00+195,55	2,00	0,60	52,5	15,0	15,0	-518,6	0,00	3,30	0,0	83,8	5,00
00+220,51	3,20	0,50	64,9	13,7	13,7	-467,5	0,60	2,80	7,5	76,1	5,30
00+245,49	1,00	0,40	52,5	11,2	11,2	-426,3	0,00	2,00	7,5	60,0	4,60
00+270,50	0,90	0,30	23,8	8,8	8,8	-411,2	0,00	1,70	0,0	46,3	4,30
00+295,24	1,20	0,30	26,0	7,4	7,4	-392,7	0,00	1,70	0,0	42,1	3,90
00+320,54	1,70	0,50	36,7	10,1	10,1	-366,1	0,00	1,90	0,0	45,5	3,40
00+345,43	2,80	0,20	56,0	8,7	8,7	-318,8	0,80	1,70	10,0	44,8	4,30
00+370,22	2,20	0,30	62,0	6,2	6,2	-263,1	0,70	1,60	18,6	40,9	4,40
00+395,24	1,30	0,40	43,8	8,8	8,8	-228,0	0,00	1,90	8,8	43,8	3,60
00+420,18	0,30	0,80	20,0	15,0	15,0	-223,0	0,00	2,70	0,0	57,4	3,80
00+444,87	0,20	1,20	6,2	24,7	6,2	-241,6	0,00	2,60	0,0	65,4	4,20
00+470,18	0,60	0,80	10,1	25,3	10,1	-256,7	0,00	2,60	0,0	65,8	4,50
00+494,93	1,50	0,30	26,0	13,6	13,6	-244,4	0,00	1,30	0,0	48,3	3,60
00+520,11	1,10	0,30	32,7	7,6	7,6	-219,2	0,00	1,30	0,0	32,7	3,80
00+545,14	0,70	1,00	22,5	16,3	16,3	-212,9		3,00	0,0	53,8	4,80
00+569,94	0,30	2,10	12,4	38,4	12,4	-239,0	0,00	5,50	0,0	105,4	5,50
00+594,45	1,70	0,30	24,5	29,4	24,5	-243,9	0,00	3,30	0,0	107,8	3,30
00+619,74	2,20	0,10	49,3	5,1	5,1	-199,6	0,90	0,70	11,4	50,6	4,50
00+638,03	4,50	0,10	61,3	1,8	1,8	-140,2	2,00	1,10	26,5	16,5	0,00
00+645,39	8,70	0,00	48,6	0,4	0,4	-92,0	0,00	0,00	7,4	4,0	0,00
RAZEM			863,5	955,4	257,5	-92,0			97,5	1 766,7	

<i>IMUS</i>
<i>Pow. [m2]</i>
<i>Z</i>
26,6
111,9
131,3
145,2
146,2
136,3
124,6
122,5
128,5
123,7
111,3
101,4
92,3
95,8
107,8
100,1
92,3
98,8
110,1
100,2
93,2
107,6
127,7
107,8
98,6
41,2
0,0
2 783,0