PŁYTA STROPOWA PIWNICY - ZBROJENIE DOLNE SKALA 1:50

Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita pręta (m)		
							A-IIIN		
Nazwa	Ilość				w elemencie	ogółem	# 6	# 10	# 12
Płyta piwnicy - zbr. dolne	1	1	10	4,70	9	9		42,30	
		2	10	2,90	17	17		49,30	
		3	10	2,74	2	2		5,48	
		4	10	3,95	18	18		71,10	
		5	10	3,20	76	76		243,20	
		6	10	3,30	3	3		9,90	
		7	10	3,05	2	2		6,10	
		8	12	2,30	37	37			85,10
		9	12	2,52	36	36			90,72
		18	6	1,55	7	7	10,85		
		19	6	3,40	10	10	34,00		
		20	6	9,45	7	7	66,15		
		21	6	3,15	13	13	40,95		
		22	6	5,70	11	11	62,70		
		23	6	8,15	10	10	81,50		
Długość wg średnic (m)							296	427	176
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,22	0,62	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)							65,75	263,69	156,13
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							485,57		
Ogółem (kg)							485,57		

UWAGA:

1. Płyty stropowe grubości 16 i 24cm.
2. Przy otworach zbrojenie dolne i górne zagęścić z każdej strony otworu.
3. Pręty rozdzielcze wchodzące w otwory wyciąć.
4. Wymiary i lokalizacja otworów wg projektu architektury i projektów branżowych.
5. Poziom płyty – 0.94 i – 0.07.
6. Zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie zbrojenia przy otorach kominowych – przeprowadzić pręty zbrojenia głównego na przemurowaniu pomiędzy otworami komina.

- KLASA KONSTRUKCJI: S4 - KLASA EKSPOZYCJI: XC1
- OTULINA PŁYT (dolna i górna) Cnom: 20mm
- OTULINA PŁYT (boczna) Cnom: 25mm
- OTULINA PŁYT (Poz.2.18 PsZ2-0) Cnom: 25mm

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA KLASY C [BST500(A-IIIN)]

RYSUNKI ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

BUDOWLANE USŁUGI PROJEKTOWE
BiO
36-040 Boguchwała
Mogielnica 39
tel. 602 455 154

Tytuł opracowania: Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscu budynku szkoły - projekt zamienny (pozwolenie -373/2007 z dnia 16.10.2007r.)

Tytuł rysunku: PŁYTA STROPOWA PARTERU - ZBROJENIE DOLNE

Lokalizacja: DZIAŁKA NR EWID. 304/3 i 304/4 w Brzezówce gm. Ropczyce

Faza:	Branża:	Data:	Skala:
PROJEKT WYKONAWCZY	KONSTRUKCJA	SIERPIEŃ 2013	1:50

Zespół projektowy:	Nr upr.:	Podpis:	Nr rys.:
Projektowanie: mgr inż. GRZEGORZ OŻÓG	38/97	[signature]	K-03.01
Opracowanie: mgr inż. RAFAŁ SAWA		[signature]	
Weryfikacja: dr inż. LIDIA BUDA - OŻÓG	36/97	[signature]	

BiO: 13-17-K-03v01 [płyty piwnicy] 25/09/2013