

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie Nr 1

Zadanie Nr 1

Remont drogi gminnej Ropczyce - Chechły ul. Strażacka na długości 600 m w km 0+000 do 0+600 w ramach otrzymanych środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Lp.	Zakres robót	Jednostka miary	Ilość robót	Cena jednostk. w zł	Wartość robót
1	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	1623		
2	Mechaniczne skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkozspadową pod warstwę wiążącą	m2	1623		
3	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną w ilości 75 kg/m ²	m2	1800		
4	Mechaniczne wykonanie nawierzchni ścieralnej z masy mineralno - bitumicznej, standard II, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	1800		
5	Likwidacja przełomów : -Roboty ziemne koparką podsiębierną z transportem urobku na odległość 1 km grunt kat. III - IV na głębokość do 30 cm - Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki warstwa grubości 10 cm - Wykonanie podbudowy z tłucznia klinowanego kłińcem grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	177		
6	Uzupełnienie zniszczonych poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm , w-wa grubości 7 cm wraz z ich zagęszczeniem	m2	465		
7	Zabezpieczenie zniszczonych poboczy - przygotowanie podłoża oraz ułożenie korytek ściekowych trójkątnych o wym. 35x 50x18 cm na podsypce cementowo-piaskowej str. prawa	mb	90		
8	Zabezpieczenie zniszczonych skarp – przygotowanie podłoża oraz ułożenie korytek ściekowych o wym. 50 x 50 x 35 na podsypce cementowo-piaskowej, str. lewa	mb	35		

9	Roboty ziemne koparką podsiębierną z transportem urobku sam. samowyladowczymi do 15t na odl. do 1km , grunt kat. III-IV	m3	26,5		
	RAZEM				
	PODATEK VAT		23,00%		
	OGÓŁEM				

PRZEDMIAR ROBÓT

Zad. Nr 2

Remont drogi gminnej Gnojnica Wola - Na Grabowego na długości 600 m w km 0+000 do 0+600 w ramach otrzymanych środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Lp.	Zakres robót	Jednostka miary	Ilość robót	Cena jednostk. w zł	Wartość robót
1	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane przy użyciu równiarki samojezdnej	godz.	4		
2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 4cm wraz z odwiezieniem urobku na odl. do 1km	m2	56		
3	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych z odwieziem urobku na odl. do 1km (zebranie nadwyżek ziemi)	m3	53,40		
4	Profilowanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o frakcji 0-32mm , śr.grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm	m2	114		
5	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego klinowanego kłińcem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1800		
6	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną w ilości 75 kg/m ²	m2	1800		
7	Mechaniczne wykonanie nawierzchni ścieralnej z masy mineralno - bitumicznej, standard II, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	1800		
8	Ręczne formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczanej samochodami samowładowymi grunt kat. III-IV (uzupełnienie poboczy)-grunt staraniem wykonawcy	m3	84		
9	Mechaniczne oczyszczanie rowów z namułu przy grubości do 30 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu koparką podsiębierną o poj. łyżki do 0,4 m3 w gr. kat. IV z odwozem urobku samochodami samowył. na odległość do 1 km	mb	600		
	RAZEM				
	PODATEK VAT		23,00%		
	OGÓLEM				

