

IRo-EM-506/212/11

Ropczyce 16.12.2011r.

**Pracownia Projektowa „EKO”  
36-001 Trzebownisko 919**

Dotyczy: Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pN. „Budowa ujęcia wody  
w Lubzinie” na działkach nr 504/2, 511/14, 511/15, 511/6, 512/1, 512/2, 510, 501/9  
oraz przyłącza kablowego eNN zlokalizowanego na działkach 511/14, 511/6, 511/4.

1. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Inspektorat Dębicko-Ropczycki informuje, że w/w działki nr ew.504/2, 511/14 i 511/6 są zdrenowane.
2. Na mapie w skali 1:1000 kolorem niebieskim zaznaczono kierunki sączków i zbieracza.
3. Sieć drenarska przebiega na głębokości 0,6-1,2 m od terenu.
4. Roboty ziemne pod projektowane inwestycje zaleca się wykonywać ręcznie, aby nie uszkodzić ciągów drenarskich.
5. Przed wykonaniem robót ziemnych wskazane jest wykonanie odkrywek, w celu zlokalizowania rurociągów drenarskich. W przypadku natrafienia na rurociągi, przelozyc je poza teren zabudowy, aby nie została zamulona pozostała sieć drenarska.
6. W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej zabezpieczyć ją przed zamuleniem, a następnie naprawić na własny koszt pod nadzorem pracownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Ropczycach, ul. Krótka 1 lub zlecić naprawę Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych jako wyspecjalizowanej jednostce utrzymującej te urządzenia w sprawności technicznej.
7. Przyłącza energetyczne na dz. nr 504/2, 511/14 i 511/6 przykryć materiałem trwałym na zakładkę (cegła, dachówka) na głębokość 0.6m od terenu, lub przeprowadzić kabel w rurze osłonowej.
8. **Przed zasypaniem** wykopów zgłosić do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Ropczycach, celem sprawdzenia w/w zaleceń i dokonania protokolarnego odbioru.
9. Wszelkie uszkodzenia sieci drenarskiej spowodowane robotami inwestycyjnymi, lub wadliwie wykonaną naprawę, będą w całości obciążać inwestora robót.
10. W w/w opinię łącznie z zaznaczeniem na mapach sieci drenarskiej, zaopatrzyć każdy egzemplarz dokumentacji.
11. Niniejszą opinię należy ująć w decyzji pozwolenia na budowę.

Otrzymują:

1. Adresat
2. U.M. w Ropczycach.
3. Starostwo Powiatowe, Wydz. Bud. i Archit. Ropczyce.
4. RZSW - Ropczyce
5. a/a

p.o. KIEROWNIKA INSPEKTORATU  
Dębicko-Ropczyckiego

*inż. Tadeusz Koziol*