



ZESTAWIENIE DREWNA KONSTRUKCYJNEGO

Element	Długość [cm]	Wysokość [cm]	Szerokość [cm]	Ilość [szt.]	Objęt. 1 szt. [m³]	Objęt. Razem [m³]
Krokiew K1	370	18	8	9	0.053	0.480
Płatow P1	1650	14	7	9	0.162	1.455
Płatow P2	810	14	7	1	0.079	0.079
Murfata M1	230	12	12	6	0.033	0.199

OBJĘTOŚĆ ŁĄCZNIE 2.21 [m³]

ZESTAWIENIE DREWNA NIEKONSTRUKCYJNEGO

Element	Dł. łączna [cm]	Wysokość [cm]	Szerokość [cm]	Objęt. [m³]	Zap. [%]	Objęt.+zap. [m³]
Deski okapowe	1842	3.2	23	0.17	-	0.17
Deski czołowe	100	3.2	46	0.01	-	0.01
Podbitki	-	2.5	-	0.12	7	0.13

OBJĘTOŚĆ ŁĄCZNIE 0.31 [m³]

**UWAGA!**  
Drewno klasy C24

BIURO AUTORSKIE:	LIDER:	PRACOWNIA PROJEKTOWA EWA WOJCIECHOWSKA-SKRABACZ ILKOWICE, ul. Partyzantów 42, 33-131 Leg. Tarnowski NIP 777-175-74-95
	PARTNER:	 PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKO BUDOWLANE Jarosław Skrabacz Białoska ul. Partyzantów 42, 33-131 Leg. Tarnowski tel. 014 640713
INWESTOR:	GMINA ROPCZYCE ul. Krzysiego 1, 39-100 Ropczyce	
ZADANIE INWESTYCYJNE:	„REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W LUBZINIE”	
TEMAT:	BUDOWA ALTANY ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	
LOKALIZACJA:	LUBZINA, dz. nr ewid. 482/17, 482/5	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Antoni PIKUL	Do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr UAM-2-8346-06/04
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Ewa Wojciechowska-Skrabacz	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Barbara RHEIN	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Piotr BAKA	Do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 371/2000
TREŚĆ RYSUNKU:	SKALA: 1:100	DATA: wrzesień 2011
		NUMER RYSUNKU: A-13

RZUT WIĘZBY DACHOWEJ

A-13